

Uwagi:

- ***wymiary w cm ,**
- ***poziomy podano w m,**
- *rzędna ±0,00=233,96 m n.p.m,*
- *otulina zbrojenia fundamentów 5 cm,*
- ***izolacja powierzchniowa** masa BVE,*
- ***w przypadku natrafienia na gniazdo** słabych gruntów,wybrać w/w grunt do warstwy nośnej a powstałe zagłębienie wypełnić chudym betonem,*
- *fundamenty posadawiać na chudym betonie gr 10 cm,*
- *z ław i stóp wypuścić pręty do połaczenia na zakład z prętami słupów i rdzeni,*
- *poziomy ław projektowanych postosować do poziomu ław istniejących (zejścia schodkowe),*
- *ławy Łf-... oznaczono jako projektowane,*
- *ławy Ł-... oznaczono jako istniejące,*
- *izolacje istniejącą należy wykonać powtórnie lub uzupełnić,*
- *zbrojenie ław istniejących łączyć przez spawanie spoiną pachwinową gr 6 mm , zakład prętów min 60 cm,*

INWESTPROJEKT 33-100 Tarnów	BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH INWESTPROJEKT - TARNÓW ul. Sowińskiego 19 tel. (0-14) 621-09-36			
Obiekt:	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE			
Rysunek:	RZUT FUNDAMENTÓW			
Zespół autorski: mgr inż. Robert Kapusta	Nr sprawnicek: PDK/0133/PWOK/04	Podpis:	Data: 04.2008r.	Skala: 1 : 100
Sprawdził: inż. Piotr Łabno	BUA-NB 8346/5/90		Nr arch:	Nr rys: 1

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/