

Modernizacja Remizy OSP - Biała

Identyfikator kosztorysu: Modernizacja Remizy OSP - Biała

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2011-07-21 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Remont ciągu technologiczno-kuchennego		
10	KNR 2-15 311-3 Kuchnie gazowe - zakup z montażem	szt	2,00
20	KNR 2-15 313-1 Patelnia elektryczna kuchenna	szt	1,00
30	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż okapu kuchennego	szt	1,00
40	KNR 2-15 WACETOB 229-5 Zlewozmywak ze stali nierdzewnej gastronomiczny dwukomorowy	szt	1,00
50	Kalkulacja indywidualna Zakup i montaż zmywarki kuchennej	szt	1,00
60	KNR 2-15 WACETOB 230-1 Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl	1,00
70	KNR 2-15 WACETOB 230-5 Postument porcelanowy do umywalki	kpl	1,00
80	KNR 2-15 115-2 Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00
90	KNR 2-15 115-2 Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00
100	KNR 2-15 107-1 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów baterii, o średnicy nominalnej 15 mm	szt	2,00
110	KNR 2-15 208-3 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 50 mm	podejście	3,00
120	Kalkulacja indywidualna Zakup i montaż mebli kuchennych	szt	1,00
130	KNR 2-02 1118-1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	28,00
140	KNR 2-02 1118-8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm	m2	28,00
150	KNR 2-02 1120-4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek przygotowanie podłoża - cokolik 15 cm	m	21,00
160	KNR 2-02 1120-6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą kombinowaną, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm	m	21,00
170	KNR 4-01 713-1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych - powierzchnia przecieranego tynku na ścianach z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet	m2	54,00
180	KNR 4-01 1204-8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	54,00
190	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	54,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
200	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	54,00
2	Wymiana instalacji elektrycznej ciąg kuchenny		
210	Kalkulacja indywidualna Wymiana instalacji elektrycznej w ciągu kuchennym	szt	1,00
3	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej		
220	Kalkulacja indywidualna Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej	szt	1,00
4	Wymiana instalacji gazowej		
230	Kalkulacja indywidualna Wymiana instalacji gazowej	szt	1,00
5	Adaptacja poddasza - magazyn sprzętu p.poż		
240	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - paroizolacja	m2	94,64
250	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr. 10cm	m2	94,64
260	KNR 2-02 1102-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	94,64
270	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=3;M=3;S=3]	m2	94,64
280	KNR 2-02 1106-7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	94,64
290	KNR 2-02 1112-1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC Tarket	m2	94,64
300	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	94,64
310	KNR 2-02 1118-8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm	m2	41,80
320	KNR 2-02 1120-6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą kombinowaną, wym.płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm	m	27,00
330	KNR 4-01 412-5 Wymiana płatwi	m	21,00
340	KNR 4-01 412-6 Wymiana słupów	m	6,00
350	KNR 4-01 627-4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami solowymi/ dwukrotna, bale i krawędzie	m2	158,00
360	KNR 4-01 631-1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych:desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	158,00
370	KNR 4-01 631-1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: - podbitki drewnianej	m2	45,76
6	Adaptacja poddasza - wymiana instalacji elektrycznej		
380	Kalkulacja indywidualna Wymiana instalacji elektrycznej - poddasze	szt	1,00
7	Tablica informacyjna		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
390	KNR 2-31 703-1 Tablica informacyjna	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----