



- 1 krawężnik betonowy uliczny
- 2 podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 3 ława z betonu B-15



- 1 Ścieżka rowerowa

- 8 cm Kostka betonowa wibroprasowana
- 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
- 15 cm kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
- 10 cm piasek średnioziarnisty stąb. mechanicznie

- 2 Poszerzenie nawierzchni

- 4 cm Masa mineralno bitumiczna grykowa
- 3 cm w-wa wiążąca masa bitumiczna mineralno żwirowa
- 20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
- 20 cm dolan w-wa podbudowy kruszywo naturalne stąb. mechanicznie
- 10 cm piasek średnioziarnisty stąb. mechanicznie

Stadium, temat, adres:

PB - Przebudowa drogi gminnej nr 773 na działce nr 4847 w m. Wola Rzędzińska i na działkach nr: 773/2, 773/3, 773/4, 773/5, 773/6, 773/7, 773/8, 787 w m. Jodłówka - Wąki z odwodnieniem

skala: 1:10

Imię i Nazwisko:

Podpis:

Data:

Obiekt, branża:

Projektant:

Projekt zagospodarowania terenu

inż. Tadeusz Ścióg

upr. nr WD-NB-8346/3/80

specjalność drogowa

02.2011

Przedmiot rysunku:


inż. Roman Wróbel

upr. nr WD-NB-8346/2/80

specjalność drogowa

Szczegóły

rys. nr 5



33-101 Tamów
ul. Norwida 11
tel./fax 014 633 19 11
tel. kom. 692 684 939