


## RZUT PARTERU skala 1:100



### UWAGA:

» Zabezpieczenie drewna preparatami grzybobójczymi, zapewniającymi ochronę drewna przed grzybami i owadami, zabezpieczającymi przed warunkami atmosferycznymi i promieniami UV, zapobiegającymi tym samym szarzeniu drewna. Preparaty takie umożliwiają drewnu oddychanie i oddawanie wilgoci na zewnątrz - np. Altaxin Q lakierobejca lub materiały o podobnych właściwościach.

» Oparcie słupów drewnianych za pomocą obejm stalowych osadzonych (wsporników) wcześniej w słupkach murywanych - izolując dodatkowo drewno od wilgoci. Można je zamocować podczas betonowania lub przykręcać za pomocą kołków rozporowych do wcześniej wykonanego betonu.

Beton B-25  
Stal A-III, RB 400 W

Biurowie projektowe:

Inwestor:



ul. Krakowska 21  
32-065 Krzeszowice  
tel: (12) 282-41-12  
fax: (12) 282-41-10  
www.biurodraft.com.pl  
e-mail: biuro@biurodraft.com.pl

**GMINA TARNÓW**  
ul. Krakowska 19  
33-100 Tarnów

Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, BUDOWA ODWODNIENIA WRAZ Z OŚWIECZENIEM TERENU, BUDOWA WIATY ZADASZENIOWEJ, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z PIŁKOCCHWYTEM, CIĄGÓW PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA DZIECI, ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZIELEN WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY.

Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki:	238,104	Miejscowość:	Radlna	Województwo:	małopolskie
Branża:	ARCHITEKTURA		Stadium:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Funkcja:	Imię i nazwisko:		Nr uprawnień i specjalizacja:		Podpis:	Data opracowania:
Główny projektant arch.:	mgr inż. arch. Anna Pisula		nr upr. bud. 24/03/SŁOKK, spec. arch.			kwiecień 2010
Sprawdzający arch.:	mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk		nr upr. bud. 577/KW/73, spec. arch.			
Projektant konstrukcji:	mgr inż. Damian Białas		nr upr. bud. MAP/0006/POOK/05, spec. konstr.-bud.			
Sprawdzający konstr.:	inż. Rafał Dudek		nr upr. bud. 327/2002, spec. konstr.-bud.			
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Popiało					
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU WIATY			Nr rysunku:	A-02	Skala: 1:100