

REMONT CHODNIKA PRZY DR POWIATOWEJ W KOSZYCACH MAŁYCH

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 520*1.5	m ²		
			m ²	780.000	
				RAZEM	780.000
2	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 1050	m		
			m	1050.000	
				RAZEM	1050.000
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 520*1.5	m ²		
			m ²	780.000	
				RAZEM	780.000
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła ANALOGIA: ława pod obrzeże (1050*0.1*0.15)	m ³		
			m ³	15.750	
				RAZEM	15.750
5	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 1050	m		
			m	1050.000	
				RAZEM	1050.000
6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 20*0.2*0.2	m ³		
			m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
7	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 680	m ²		
			m ²	680.000	
				RAZEM	680.000
9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 100	m ²		
			m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
10	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (520*1)*2	m ²		
			m ²	1040.000	
				RAZEM	1040.000