

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.65	km	0.650	
				RAZEM	0.650
2	KNR 2-01 0215-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 200	m ³	200.000	
				RAZEM	200.000
3	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 650*3	m ²	1950.000	
				RAZEM	1950.000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm /GRANULACJA 0-61,5 mm/ 650*3	m ²	1950.000	
				RAZEM	1950.000
5	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu /GRANULACJA 0-61,5 mm/ Krotność = -5 650*3	m ²	1950.000	
				RAZEM	1950.000
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm /GRANULACJA 0-31,5 mm/ 650*3	m ²	1950.000	
				RAZEM	1950.000
7	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu /GRANULACJA 0-31,5 mm/ Krotność = -2 650*3	m ²	1950.000	
				RAZEM	1950.000