


(\*) Należy zastosować materiały wskazane w projekcie lub inne podobne o analogicznych parametrach technicznych. Materiały (szczegółowe rozwiązania techniczne) wykorzystane w projekcie pochodzą z witryn internetowych i/lub materiałów udostępnionych przez producenta. Materiały pochodzą z następujących witryn internetowych: [www.masters-sport.pl](http://www.masters-sport.pl), [www.badminton.pl](http://www.badminton.pl)

## BOISKO DO GRY W BADMINTONA


odwodnienie liniowe - korytko np. typu Hauraton z rusztem ze stali ocynkowanej

nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa na podbudowie betonowej (beton B-20 ze zbrojeniem rozproszonym)



Nawierzchnia poliuretanowa CONIPUR SP\*  
Jest to nawierzchnia, której bazę stanowi bezspoinowa mata, składająca się z czarnego granulatu gumowego połączonym z czarnym granulatem gumowym. Następnie tą warstwę pokrywa się metodą natryskową systemem poliuretanowym z drobnym granulatem gumowym. Conipur SP jest nawierzchnią o zwartej strukturze, przepuszczalną dla wody - wymaga wykonania identycznych podbudów jak Conipur EPDM (tzn. asfaltobeton, beton lub Conipur ET). Zastosowanie: na zewnętrznych obiektach sportowych: boiska, bieżnie, stadiony. Standardowa grubość nawierzchni to 10-13 mm.

Biuro projektowe:



ul. Krakowska 21  
32-065 Krzeszowice  
tel: (12) 282-41-12  
fax: (12) 282-41-10  
www.biurodraft.com.pl  
e-mail: biuro@biurodraft.com.pl

Inwestor:

**GMINA TARNÓW**

ul. Krakowska 19  
33-100 Tarnów

Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH Z JEDNIĄ MANEWROWĄ, BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, BUDOWA ODWODNIENIA TERENU WRAZ Z PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA WODY OPADOWE, OŚWIECZENIE TERENU, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z PIŁKOCHWYTEM, CIĄGÓW PIESZYCH, PLACÓW ZABAW DLA DZIECI, MUROWÓW OPOROWYCH, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY.

Adres obiektu budowlanego: Ulica, nr działki: 682/1, 682/2, 636 Miejscowość: Koszyce Małe Województwo: małopolskie

Branża: ARCHITEKTURA Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Funkcja: Imię i nazwisko: Nr uprawnień i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:

Główny projektant arch.: mgr inż. arch. Anna Pisula nr upr. bud. 24/03/SLOKK, spec. arch.

Sprawdzający arch.: mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk nr upr. bud. 577/KW/73, spec. arch.

Opracował: mgr inż. Katarzyna Popiało

Nazwa rysunku: BOISKO SPORTOWE Nr rysunku: A-07 Skala: 1:100