

# MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA

skala 1:1000	Kerg: 3683-478/2009
woj.: małopolskie	sekcje: 174.123.033
powiat: tarnowski	
gmina: Tarnów	
obreb: Koszyce Małe	
działka nr: 682, 685	
Układ odniesienia wysokości "Konstatał 60"	
Układ wsp. poziomych - 65°	
Wykonał: dn. 15.02.2010 r.	
<b>GEODETA UPRAWNIONY</b> mgr inż. Piotr Miś Nr upr. 19310 tel. 0603-95-45-35 ul. Zakrzewicka 39G, 30-376 KRAKÓW	

Niniejsza mapa powstała na podstawie przeskalowania rastra mapy zasadniczej sekcje nr 174.123.03

Mapę uzupełniono wynikami pomiaru bezpośredniego wg. stanu na m-c grudzień 2009 r.

Sporządził: 15 luty 2010 r.

**"KRAK-GEO" s.c.**  
Piotr Miś, Gracjan Rawiński  
30-347 Kraków, ul. Włodowska 3  
tel. 012 654-81-18  
NIP 679-28-75-791


**STARCIE DO POWIATOWEGO W TARNOWIE**  
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
W obszarze oznaczonym linią  
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.  
Dokonywany z pominięciem 2010-03-16  
powiatowego w dn. 2010-03-16  
pod nr 3683-03-18310  
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.  
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na  
budowę podlegają wywłaszczeniu i inwentaryzacji powykonawczej  
przez jednostki uprawnione do wydawania prec. geodezyjnych.

Inż. Jędrzejko Mirosław-Habryś  
K I E R D W N I K  
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:1000

UWAGA:  
Przedmiotową planszę zagospodarowania terenu należy  
rozpatrywać z rys. PZ-02 - uszczegółowienie w skali 1:500.



## LEGENDA

- granice działek należących do inwestora
- zakres terenu objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę
- linia ograniczająca teren projektowanej inwestycji
- (A) - projektowane boisko sportowe (do badmintonu) wraz z piłkochwytem o wys. 4,00m
- (B) - projektowane place zabaw dla dzieci
- (D) - projektowane zbiorniki podziemne na wody opadowe (studnie rełencyjne)
- (E) - projektowane miejsce na stojaki rowerowe

- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
- nawierzchnie miejsc parkingowych - kostka betonowa, wym. 2.30x5,00m, szl. 36 oraz miejsc dla niepełnosprawnych o wymiarach 3,60x5,00m, szl. 3
  - nawierzchnia drogi manewrowej między miejscami postojowymi, szer. 5,50m
  - projektowane chodniki (ciągły piesze) - kostka betonowa
  - powierzchnia placu zabaw - nawierzchnia bezpieczna
  - nawierzchnia boiska sportowego - nawierzchnia poliuretanowa
  - tereny biologiczne czyrne

### OZNACZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI

przebiegających przez teren inwestycji

- istniejąca sieć gazownicza
- istniejąca sieć wodociągowa
- istniejąca sieć kanalizacyjna

### OZNACZENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZAMIERZENIA

- projektowany kabel energetyczny
- projektowane rury ostnowe - zabezpieczające projektowany kabel em
- projektowane słupy oświetleniowe - 17 szt.
- projektowane słupy oświetleniowe boiska sportowe 11.14 - 4 szt.
- projektowane odwodnienie liniowe - korytko V100 (przy boisku) oraz ściek przykrawężnikowy (przy parkingach)
- projektowane studnie kanalizacji deszczowej Ø1000
- projektowana sieć kanalizacji deszczowej
- projektowane wpusły deszczowe Ø450
- projektowane studnie rełencyjne (zbiorniki podziemne) na wody opadowe Ø2000
- projektowane rury ostnowe - zabezpieczające projektowaną kanalizację deszczową
- projektowana przekładka sieci gazowej (przebudowa sieci)
- odcinek istniejącej sieci gazowej przeznaczony do likwidacji

Projekt zagospodarowania terenu został wykonany na kopii oryginalnej mapy zasadniczej, zaktualizowanej do celów projektowych.

Jednostka projektowa:	inwestor:
<b>DRAFT</b> BUDOWA K I E R D W N I K	ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice tel. (12) 282-41-12 www.budodraft.com.pl e-mail: biuro@budodraft.com.pl
Nazwa obiektu	BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH Z JEZDNIĄ MANEWROWĄ, BUDOWA ODPOWIEDNIEGO TERENU WRAZ Z PROJEKTYMI ZBIORNIKAMI, BUDOWA ZŁAZIDU PUBLICZNEGO, BUDOWA ODPOWIEDNIEGO TERENU WRAZ Z PROJEKTYMI ZBIORNIKAMI, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Z PIŁKOWYMI, GĄSOWIEM, PŁACOW ZABAW DLA DZIECI, MUROW OPOROWYCH, ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENIA WRAZ Z ELEMENTAMI KADEI ARCHITEKTURY
Adres obiektu	ul. nr działki:
budowlanego:	Miejscowość:
Branża:	Architektura
Funkcja:	Stadium:
Główny projektant	mgr inż. arch. Anna Piśula
Sprawdzający architekturę	mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk
Projektant branży drogowej:	mgr inż. Damian Biłbas
Sprawdzający branżę drogową	inż. Rafał Dudek
Instalujący branżę wodno-kanalizacyjną	mgr inż. Gracjan Wąsarek
Instalujący branżę elektryczną	tech. Wanda Adamska
Instalujący branżę elektryczną	mgr inż. Adam Pańczyński
Instalujący branżę elektryczną	tech. Adam Pańczyński
Instalujący branżę elektryczną	mgr inż. Sławomir Pańczyński
Instalujący branżę elektryczną	mgr inż. Katarzyna Pogląd
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr rysunku:	PZ-01
Skala:	1:1000