

OSP Poręba Radlna

Identyfikator kosztorysu: OSP Poręba Radlna

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2012-07-01 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Remont dachu		
10	KNR 7-12 101-1 ST 01 .01 Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji pełnościennych	m2	415,00
20	KNR 7-12 105-1 ST 01 .01 Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2	415,00
30	KNR 7-12 201-1 ST 01 .01 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania miniowe) konstrukcji pełnościennych	m2	415,00
40	KNR 7-12 209-1 ST 01 .01 Malowanie pędzlem (farby nawierzchniowe i emalie olejne) konstrukcji pełnościennych	m2	415,00
50	KNR 4-01 535-4 ST 01 .01 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	32,00
60	KNR 4-01 535-6 ST 01 .01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,00
70	KNR 4-01 535-8 ST 01 .01 Rozebranie gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	1,00
80	KNR 4-01 212-1 ST 01 .01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - czapki betonowej	m3	0,04
90	KNR 4-01 310-2 ST 01 .01 Przemurowanie kominów, objętość w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3	0,50
100	KNR 2-02 510-4 ST 01 .01 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15 cm	m	14,00
110	KNR 2-02 508-3 ST 01 .01 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 12 cm	m	32,00
120	KNR 2-02 506-2 ST 01 .01 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	14,80
130	KNR 2-02 219-5 ST 01 .01 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm	m2	0,35
140	KNR 0-23 IGM 2611-2 ST 01 .01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsją UNI-GRUNT jednokrotne	m2	4,50

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
150	KNR 0-23 IGM 2612-1 ST 01 .01 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 3cm ocieplenie komina	m2	4,50
160	KNR 0-33 IGM 101-5 ST 01 .01 Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m2	4,50
170	KNR 0-33 IGM 126-2 ST 01 .01 Tynk silikatowy o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek lub kornik uziarnienie 1,5 mm tynki kominów	m2	4,50

2 modernizacja pomieszczeń

180	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1136-1 ST 01.01 Posadzki z paneli podłogowych - z obłożeniem boków podestu	m2	163,00
190	KNNR 7 702-2 ST 01.01 Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	156,00
200	KNR 2-15 WACETOB 418-4 ST 01.01 Montaż grzejników elektrycznych	szt	4,00
210	KNR 4-01 722-2 ST 01.01 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach	m2	125,00
220	KNR 4-01 722-2 ST 01.01 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na sufitach	m2	58,00
230	KNR 4-01 1204-8 ST 01.01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku sufitu	m2	58,00
240	KNR 4-01 1204-8 ST 01.01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku ścian	m2	125,00
250	KNR 4-01 1204-1 ST 01.01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	58,00
260	KNR 4-01 1204-2 ST 01.01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	125,00

3 Garaż OSP

270	KNR 4-01 354-8 ST 01.01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 [R=2]	m2	11,30
280	KNR 4-01 354-3 ST 01.01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt	1,00
290	KNR 2-02 WACETOB 1032-1 ST 01.01 Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie ocieplone	m2	11,25

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
300	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-2 ST 01.01 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1.0 m2	m2	0,50
310	KNR 4-01 722-2 ST 01.01 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach	m2	102,00
320	KNR 4-01 722-2 ST 01.01 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na sufitach	m2	45,00
330	KNR 4-01 1204-8 ST 01.01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku sufitu	m2	45,00
340	KNR 4-01 1204-8 ST 01.01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku ścian	m2	102,00
350	KNR 4-01 1204-1 ST 01.01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	45,00
360	KNR 4-01 1204-2 ST 01.01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	102,00
4 Docieplenie stropu garażu			
370	KNR 2-02 607-1 ST 01.01 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome	m2	54,00
380	KNR 2-02 613-3 ST 01.01 Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 20cm	m2	54,00
390	KNR 2-02 607-1 ST 01.01 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome	m2	54,00
5 Elewacje			
400	KNR 0-23 IGM 2611-1 ST 01.01 Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie zmycie	m2	396,00
410	KNR 2-02 1505-1 ST 01.01 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi tynków zewnętrznych	m2	396,00
420	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-2 ST 01.01 Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej szer25cm	m	1,90
430	Kalkulacja indywidualna ST 01.01 Wykonanie tablicy informacyjnej	szt	1,00