

PRZEKRÓJ C-C
skala 1:50

A Folia kubełkowa
- Polistyren ekstrudowany gr. 8,0cm
- Wodna emulsja asfaltowo-kauczukowa
- Ściana fundamentowa gr. 29,0cm
- Izol. fundam. – dysperbit

I Blacha dachówkowa
- Łaty 4x6cm co 35cm
- Kontrłaty
- Wiatroizolacja
- Krokwie 8x16cm

II Wylewka bet. gr. 5cm
- Styropian gr. 20cm
- Folia paroszczelna
- Strop żelbet. gr. 18cm

III Wykł. PCW/Terakota
- Wylewka bet. gr. 5cm
- Styropian gr. 10cm
- 2xpapa termozgrzewalna
- Beton B15 gr.15cm
- Podsypka piask.–żwir. gr.25cm

IV Płyty kamienne granitowe
- osadzane na kleju
- Płyta żelbetowa gr. 8cm
- 2xpapa termozgrzewalna
- Beton B15 gr. 10cm
- Podsypka piask.–żwir. gr.20cm

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Dorota Krzyżanowska
33-100 TARNÓW, UL. TUCHOWSKA 25a
tel/fax: (14) 626 80 90, 0604 257 169, e-mail: archdk@wp.pl

OBIEKT: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. DOROTA KRZYŻANOWSKA, BUA–NB–8346/31/90, MP 03 23	PODPIS	CZĘŚĆ:	BRANŻA: ARCHITEKTURA
OPRACOWAŁ: mgr inż. SŁAWOMIR BURZA	PODPIS	NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ C–C	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. BOGUSŁAW TWORZYDŁO, UAN 83/46/75/85, MP 06 09	PODPIS	SKALA: 1:50	DATA: CZERWIEC 2011r.

NR UPRAWNIEŃ: NR RYS:

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ: PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB ODSTĄPIONY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.