



ELEWACJA SZCZYTOWA - BOCZNA.



1	OBRAMIENIA OKIEN , DRZWI GZYMSY , PILASTRY	TYNK RENOWACYJNY wg instrukcji FARBA SILKATOWE KOLOR SIENIA 60 wg CAPAROL	5	DACH	BLACHA - istniejąca KOLOR ALUMINIOWO-SZARY	9	KRATY , BALUSTRADY,	STALOWE DETALE ARCHYTEKTONICZNE RAL7039 QUARZGRAU
2	COKŁ - BONIOWANIE WYBRANE DETALE	TYNK RENOWACYJNY wg instrukcji FARBA SILKATOWE KOLOR SIENIA 50 wg CAPAROL	6	RYNNY I RURY SPUSTOWE	RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV KOLOR BETONOWO-SZARY	10	PODBITKA	DREWNIANE ELEMENTY ARCHYTEKTONICZNE LAZURA Z IMPREGNATEM F-BONDEX WOOD STAIN , KOLOR ORZECH ŁĄSKOWY
3	ŚCIANY	TYNK RENOWACYJNY wg instrukcji FARBA SILKATOWE KOLOR SIENIA 45 wg CAPAROL	7	PODOKIENNIKI OPIERZENIA	BLACHA OCYNKOWANA,POWLEKANA KOLOR BETONOWO-SZARY	11	FASADA ALUMINIOWA	SYSTEM CWSD SZKLENIE STRUKTURALNE TREYNAERS SŁUPKI I RYGLE W KOLORZE RAL7030 SZKŁO BEZPIECZNE BARWIONE NA KOLOR GRAFIT
4	COKŁ	TYNK RENOWACYJNY wg instrukcji FARBA SILKATOWE KOLOR SIENIA 40 wg CAPAROL	8	OKNA, WITRYNY DRZWI BALKONOWE	PCV, KOLOR BIAŁY , istniejąca	12	DRZWI FRONTOWE	DRZWI DREWNIANE LAZURA Z IMPREGNATEM F-BONDEX WOOD STAIN , KOLOR ORZECH ŁĄSKOWY

UWAGA : ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYSTROJU ELEWACJI PODANO W TABELI KOLORÓW ( RYS.NR5 )  
KOLORYSTYKĘ ELEMENTÓW POWTARZALNYCH POKAZANO NA RYS. 3a

				ul. Parkowa 42/1, 51-616 Wrocław			
Temat	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA URZĘDU GMINY TARNÓW przy ul.KRAKOWSKIEJ w TARNOWIE					CZERWIEC 2011r	
Adres	DZIAŁKI nr193/1 nr193/2 , ARKUSZ MAPY 548, OBRĘB 0250					P.B.	
Inwestor	GMINA TARNÓW, ul.KRAKOWSKA 19, 33-100 TARNÓW						
Rysunek	ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA.					Skala: 1:100	
Autor	arch. Maciej Śliwowski	DS 0721	221/87/UW			3	
Sprawdził	arch. Lidiaa Śliwowska	DS 0847	68/90/UW				