

UWAGI:

1. Piony, poziomy c.o wykonać z rur stalowych czarnych, a podejścia do grzejników z rur polipropylenowych PP-3 PN20 STAB z wkładka aluminiową
2. Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzić w bruzdach ściennych
3. Wszystkie nieopisane podejścia pod grzejniki wykonać o średnicy 16x2
4. Poziomy na poddaszu izolować otuliną thermaflex FRZ grubości 25mm.

STUDIO iN
ul. Parkowa 42/1, 51-616 Wrocław

Temat	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA URZĘDU GMINY TARNÓW przy ul.KRAKOWSKIEJ w TARNOWIE		KWIECIEŃ 2011r
Adres	DZIAŁKI nr193/1 nr193/2 , ARKUSZ MAPY 548, OBRĘB 0250		P.B.
Inwestor	GMINA TARNÓW, ul.KRAKOWSKA 19, 33-100 TARNÓW		
Rysunek	RZUT. KONDYGNACJA 2 instalacja c.o		Skala: 1:100
Autor	inż Jerzy Kulka	257/82/WBPP	IS.8
Autor	techn. Halina Lendra		
Sprawdził	inż Małgorzata Noculak	77/88/UW	