**1**

| | |
|---|---|
| płytki GRES na kleju | 1,5cm |
| SZLICHTA WYRÓWNAWCZA | 4,0cm |
| STROP MASYWNY | istn. |
| TYNK CEMENT–WAPIENNY | 1,5cm |

**2**

| | |
|---|---|
| wykł.PCV / wykł.DYWANOWA | 0,5cm |
| WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA | 1,5cm |
| SZLICHTA WYRÓWNAWCZA | 4,0cm |
| STROP MASYWNY | istn. |
| TYNK CEMENT–WAPIENNY | 1,5cm |

**2a**

| | |
|---|---|
| wykł.PCV / wykł.DYWANOWA | 0,5cm |
| WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA | 1,5cm |
| SZLICHTA WYRÓWNAWCZA | 4,0cm |
| STROP MASYWNY | istn. |
| SUFIT PODW. GK na stelażu | 2x1,25cm |

**3** STROP W KOTŁOWNI I WENTYLATORNI

| | |
|---|---|
| płytki GRES na kleju | 1,5cm |
| SZLICHTA WYRÓWNAWCZA ZBROJONA | 4,0cm |
| ZASYPKA KERAMZYTOWA | 10cm |
| STROP DREWNIANY | istn. |
| TYNK CEMENT–WAPIENNY | 1,5cm |
| PŁYTA GRUBAS | 2x2,2cm |

**4**

| | |
|---|---|
| płytki GRES na kleju | 1,5cm |
| WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA | 1,5cm |
| PŁYTA ŻELBETOWA | 18,0cm |
| TYNK CEMENT–WAPIENNY | 1,5cm |

**5** STROPODACH NAD BALKONEM

| | |
|---|---|
| BLACHA | |
| DESKI / PŁYTA OSB | 3,0cm |
| FOLIA P.WIATROWA | |
| KROKWIE DREWNIANE w spadku | 8x12cm |
| PUSTKA POWIETRZNA | 15,0–50,0cm |
| WEŁNA MINERALNA | 18,0cm |
| FOLIA – PAROIZOLACJA | |
| PŁYTA ŻELBETOWA | 15,0cm |
| TYNK CEMENT–WAPIENNY | 1,5cm |

**6** STROPODACH NAD KOTŁOWNIĄ I WENTYLATORNIĄ

| | |
|---|---|
| BLACHA | |
| DESKI / PŁYTA OSB | 3,0cm |
| FOLIA P.WIATROWA | |
| KROKWIE DREWNIANE w spadku | 12x18cm |
| WEŁNA MINERALNA | 18,0cm |
| FOLIA – PAROIZOLACJA | |
| PŁYTA GK–GRUBAS EI60 | 2x2,2cm |

**7** DACH

| | |
|---|---|
| BLACHA | istn. |
| DESKI / PŁYTA OSB | istn. |
| FOLIA P.WIATROWA | |
| KROKWIE DREWNIANE 14x18 | istn. |
| WEŁNA MINERALNA | 18,0cm |
| FOLIA – PAROIZOLACJA | |




STUDIO iN
ul. Parkowa 42/1, 51–616 Wrocław

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temat | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA URZĘDU GMINY TARNÓW przy ul.KRAKOWSKIEJ w TARNOWIE | | KWIECIEŃ 2011r |
| Adres | DZIAŁKI nr193/1 nr193/2 , ARKUSZ MAPY 548, OBRĘB 0250 | | P.B. |
| Inwestor | GMINA TARNÓW, ul.KRAKOWSKA 19, 33–100 TARNÓW | | |
| Rysunek | PRZEKRÓJ A2 | | Skala: 1:100 |
| Autor | arch. Maciej Śliwowski | DS 0721 221/87/UW | 13. |
| Sprawdził | arch. Lilianna Śliwowska | DS 0847 68/90/UW | |