

PRZEDMIAR ROBÓT

Temat : Remont boiska sportowego LKS w Białej
Działka nr 388/7

45212220-4 wielofunkcyjne obiekty sportowe

Adres : Biała działka nr 388/7 Gmina Tarnów

Obiekt : Remont Boiska Sportowego

Investor : Gmina Tarnów
33-100 Tarnów ul. Krakowska 19

opracował :

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
Dariusz Syguliński
33-100 Tarnów, ul. Reymonta 1
tel. 0608-977-967
NIP: 873-164-86-36 REGON: 851633953

Tarnów maj 2013 r.

Remont Boiska LKS Biała

Identyfikator kosztorysu: Remont Boiska LKS Biała

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2013-05-22 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 remont boiska			
10	KNR 2-01 126-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 cm 100,0*64,0	m2	6 400,00
			6 400,00
20	KNR 2-01 212-3 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.25 m3, kat.gruntu I-III 6400,0*0,15	m3	960,00
			960,00
30	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	6 400,00
40	KNR 2-21 218-3 [R=0,955] Rozścielanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, spycharkami	m3	960,00
50	KNR 2-21 401-4 [R=0,955] Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat.I-II	m2	6 400,00
60	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	6 400,00
70	KNR 2-21 702-6 [R=0,955] Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim	m2	6 400,00
2 plac z płytek			
80	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV 50,0*4,0	m2	200,00
			200,00
90	KNR 2-01 212-3 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.25 m3, kat.gruntu I-III 40	m3	40,00
			40,00
100	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	200,00
110	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	200,00
120	KNR 2-31 502-4 Chodniki z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	200,00
130	KNR 2-31 407-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	108,00
3 wyposażenie			
140	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż konstrukcja do koszykówki dwusłupowa montowana w tulejach, obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy, tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105x180cm , mechanizm regulacji wysokości	szt	2,00

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2013-05-22 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
150	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż bramek aluminiowych do piłki nożnej montowane w tulejach z siatką do bramek	szt	2,00
160	Kalkulacja indywidualna Montaż z zakupem trybuny 3 rzędowej o konstrukcji stalowej wykonanej z profili stalowych i krat podestowych, wykonane w technologii ocynku proszkowego i malowania proszkowego siedziska kubelkowe z oparciem 35cm, szer. 41.5cm wykonane z PP, niepalne, odporne na działanie czynników atmosferycznych (150miejsc)	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----

Remont Boiska LKS Biała

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Remont Boiska LKS Biała

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny

wyk.dn: 2013-05-22 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	32	Brukarze -gr.II	r-g	69,6816		
2	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	140,7448		
3	392	Robotnicy budowlani -gr.II	r-g	62,5200		
4	761	Ogrodnicy -gr.I	r-g	2 035,9072		
5	762	Ogrodnicy -gr.II	r-g	61,1200		
Razem kosztorys				2 369,9736		

Remont Boiska LKS Biała

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Remont Boiska LKS Biała

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów

wyk.dn: 2013-05-22 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	1420801	Azofoska	t	0,6400		
2	1430998	Środki chwastobójcze -preparaty użytkowe	kg	6,4000		
3	1600614	Tłuczeń kamienny niesortowany	t	63,6400		
4	1601997	Piasek	m3	17,6280		
5	1700305	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	3,7108		
6	2220810	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	110,1600		
7	2221403	Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7cm kl.I szare	szt	816,0000		
8	3930000	Woda	m3	73,7632		
9	3990402	Ziemia żyzna	m3	960,0000		
10	3990700	Nasiona traw	kg	140,8000		
11	4001160	Trybuna 3-rzędowa	szt	1,0000		
12	5882033	Bramki do piłki nożnej	szt	2,0000		
13	6357198	zestaw do koszykówki	szt	2,0000		
14		Materiały pomocnicze				
Razem kosztorys						

Remont Boiska LKS Biała

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Remont Boiska LKS Biała

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu

wyk.dn: 2013-05-22 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	11181	Koparka gaśnicowa 0.25m3 (1)	m-g	86,4000		
2	11331	Spycharka gaśnicowa 40 kW (55 KM) (1)	m-g	38,4000		
3	11333	Spycharka gaśnicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-g	83,3000		
4	11334	Spycharka gaśnicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g	16,7000		
5	11612	Równiarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1)	m-g	0,5400		
6	12113	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-g	7,7400		
7	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1)	m-g	57,6200		
8	13400	Kosiarka	m-g	83,2000		
9	39100	Ciągnik kołowy (1)	m-g	83,2000		
10	39811	Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	m-g	214,6000		
Razem kosztorys				671,7000		