

# PRZEDMIAR ROBÓT

Temat : Renowacja Figury kamiennej Św. Floriana

45212351-1 pomniki historyczne

Adres : Zbylitowska Góra  
Działka nr 700/7

Branża: Roboty renowacyjne

Inwestor : Gmina Tarnów  
33-100 Tarnów ul. Krakowska 19

opracował :

BIURO USŁUG KOSZTORYSOWYCH  
*Dariusz Syguliński*  
33-100 Tarnów ul. Reymonta 1  
tel. 0608-977-967  
NIP: 873-164-86-86 REGON: 851633953

Tarnów grudzień 2012 r.

Figura Św. Floriana

Identyfikator kosztorysu: Figura Św. Floriana

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2012-12-10 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Renowacja figury kamiennej - wymiary figury wys. 361cm, szer. 77cm, głębok. 66cm</b>		
10	Kalkulacja Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania	szt	1,00
20	Kalkulacja Wykonanie badań stratygraficznych w celu ustaleniu chronologii warstw technologicznych	szt	1,00
30	Kalkulacja Zabezpieczenie poszczególnych ciosów w folie i tektury przed demontażem	szt	1,00
40	Kalkulacja Demontaż rzeźby Sw. Floriana za pomocą dźwigu ręcznego z przewiezieniem do pracowni. W trakcie demontażu rozcinanie cementowych spoin piłą diamentową	szt	1,00
50	Kalkulacja Odczyszczenie z brudu, czarnej patyny, mchów i glonów powierzchni kamiennych środkami chemicznymi pod ciśnieniem lub przy pomocy kamieni ściernych	szt	1,00
60	Kalkulacja Mechaniczne usunięcie nawarstwień cementowych	szt	1,00
70	Kalkulacja Dezynfekcja powierzchni figury preparatami Impragnierung BFA Remmers lub równoważnym	szt	1,00
80	Kalkulacja Odsolenie metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska	szt	1,00
90	Kalkulacja Podklejenie żywicą epoksydową pęknięć, pęcherzy rozłamań	szt	1,00
100	Kalkulacja Impregnacja wzmacniająca kamień	szt	1,00
110	Kalkulacja Wykonanie uzupełnień ubytków kamienia zaprawą mineralną, kitem mineralnym z zastosowaniem emulsji akrylowej w celu zwiększenia przyczepności do kamienia	szt	1,00
120	Kalkulacja Wzmocnienie strukturalne i hydrofobizacja rzeźby poprzez impregnację metodą powlekania pędzlem żywicą krzemooorganiczną Funcosil KSE-300-E a następnie preparatem hydrofobowym Funcosil SNL lub równoważnymi	szt	1,00
130	Kalkulacja Scalenie kolorystyczne kitów i uzupełnień farbami krzemooorganicznymi	szt	1,00
140	Kalkulacja Transport i ponowny montaż figury na nowym miejscu	szt	1,00
150	Kalkulacja Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej z przeprowadzonych prac	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----