

# PRZEDMIAR ROBÓT

Temat : Budowa Kompleksu Sportowego „Moje Boisko”  
ORLIK 2012 w Tarnowcu

45212220-4 wielofunkcyjne obiekty sportowe

Adres : Tarnowiec gmina Tarnów działki nr 33/187, 33/188  
33/207, 33/210

Obiekt : Boiska, Wyposażenie, Ogrodzenie, Chodniki

Inwestor : Gmina Tarnów  
33-100 Tarnów ul. Krakowska 19

opracował :

BIURO USŁUG KOSZTORYSOWYCH  
*Dariusz Sygalski*  
33-100 Tarnów, Keymona 1  
tel. 0800-977-967  
NIP: 873-164-86-86 REGON: 851633953

Tarnów styczeń 2013 r.

## Tarnowiec Kompleks Sportowy - Boiska, Ogrodzenie, chodniki

Identyfikator kosztorysu: TARNOWIEC ORLIK 2013

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2013-01-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Boisko piłkarskie ( 30x62m )</b>		
10	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	1 860,00
20	KNR 2-23 110-4 [R=0,955] Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna,dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy gr. - następny 1cm	m2	1 860,00
30	Kalkulacja indywidualna Wykonanie nawierzchni trawiastej. Nawierzchnia sztuczna trawa: wys. włókna 6cm ( właściwości wg. projektu ) montaż wytyczne producenta	m2	1 860,00
40	Kalkulacja indywidualna Malowanie lini boiska - wytyczne producenta	kpl	1,00
<b>2</b>	<b>Boisko piłka siatkowa i koszykówka</b>		
50	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	613,11
60	KNR 2-23 110-4 [R=0,955] Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna,dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy gr. - następny 1cm	m2	613,11
70	Kalkulacja indywidualna Wykonanie nawierzchni z EPDM ( własności wg. projektu ) - montaż wytyczne producenta	m2	613,11
80	Kalkulacja indywidualna Malowanie lini boiska - wytyczne producenta	kpl	1,00
<b>3</b>	<b>Wyposażenie boisk</b>		
90	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż stojaka aluminiowego jednoślupowego do koszykówki wraz z tablicą, z siatką, obręcz uchylna, mechanizm regulacji wysokości, konstrukcja dwuślupowa	szt	2,00
100	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż zestawu słupków aluminiowych z siedziskiem dla sędziego do siatkówki wraz z naciągami i siatką oraz tulejami montażowymi, siatka całosezonowa	szt	2,00
110	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż bramki aluminiowej do piłki nożnej o wym. 5.0x2.0m z siatką i tulejami montażowymi	szt	2,00
120	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż piłkochwyłów z siatki ocynkowanej powlekanej pvc na słupkach z profili stalowych o rozstawie 2.3m - wysokość 6.0m	m	35,00
<b>4</b>	<b>Chodniki z kostki</b>		
130	KNR 2-31 103-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV	m2	45,00
140	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony	m2	45,00
150	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod obrzeża betonowe z betonu B 15	m3	4,90

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
160	KNR 2-31 407-1 Obrzeża betonowe o wym.25x6 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	130,00
<b>5 Ogrodzenie boisk</b>			
170	KNR 2-23 401-1 [R=0,955] Montaż siatki ocynkowanej powlekanej pvc na gotowych słupkach stalowych wys.3m	m	291,71
180	KNR 2-23 401-2 [R=0,955] Montaż siatki siatki ocynkowanej powlekanej pvc na gotowych słupkach stalowych dodatek za następny 1m wys.	m	291,71
190	Kalkulacja Zadeklowanie słupków ogrodzeniowych deklami 80x80mm z PVC systemowymi	szt	100,00
200	KNR 2-23 404-4 [R=0,955] Furtki stalowe z rur 30mm 1.3x2.1m wypełnione siatką ocynkowaną powlekaną pvc	szt	1,00
210	KNR 2-23 404-3 [R=0,955] Brama stalowa z rur 42mm wypełniona siatką ocynkowaną powlekaną pvc o wymiarach 3.0x3.0m	szt	1,00
<b>6 Droga dojazdowa</b>			
220	KNR 2-31 103-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV	m2	200,00
230	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara Behaton	m2	200,00
240	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu B 15	m3	1,20
250	KNR 2-31 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	11,00
<b>7 Plantowanie terenu</b>			
260	KNR 2-01 505-4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego mechaniczne, kat.gruntu I-III	m2	400,00
270	KNR 2-01 505-1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego ręczne, kat.gruntu I-III	m2	200,00
280	KNR 2-01 510-1 Humusowanie skarp z obsianiem przy gr.warstwy humusu 5 cm	m2	600,00
290	KNR 2-01 510-2 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde 5 cm humusu	m2	600,00
<b>8 Kontener na odpady stałe</b>			
300	Kalkulacja Kontener na odpady stałe	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----

## Tarnowiec Kompleks Sportowy - Boiska, Ogrodzenie, chodniki

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: TARNOWIEC ORLIK 2013

## W3 Zbiorcze zestawienie robocizny

wyk.dn: 2013-01-23 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	2	Betoniarze -gr.II	r-g	32,4884		
2	32	Brukarze -gr.II	r-g	140,8886		
3	33	Brukarze -gr.III	r-g	1,1781		
4	122	Malarze -ar.II	r-g	2,8937		
5	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	538,2829		
6	392	Robotnicy budowlani -gr.II	r-g	290,2193		
7	712	Darniarze -gr.II	r-g	245,2800		
<b>Razem kosztorys</b>				<b>1 251,2310</b>		

## Tarnowiec Kompleks Sportowy - Boiska, Ogrodzenie, chodniki

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: TARNOWIEC ORLIK 2013

## W4 Zbiorcze zestawienie materiałów

wyk.dn: 2013-01-23 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	1320396	Brama stalowa wypełniona siatką	m2	11,7800		
2	1320711	Furtki stalowa z siatki	m2	2,1000		
3	1331221	Lina stalowa ocynkowana 4.5mm	m	148,7721		
4	1331296	Lina stal.ocynk. 3.0mm	m	2 511,6231		
5	1331511	Siatka ogrodz.ślimakowa z drutu ocynk.d:2.8mm powlekana	m2	1 195,1359		
6	1566130	Dekle 80x80mm PVC	szt	100,0000		
7	1600604	Kliniec kamienny 5-25mm	t	66,7740		
8	1601499	Mączka kamienna	t	9,8924		
9	1601997	Piasek	m3	22,6467		
10	1700305	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	2,9224		
11	1931698	kontener na odpady stałe	szt	1,0000		
12	2220015	Krawężnik drogowy betonowy ścięty 100x30x15cm	m	11,2200		
13	2220809	Obrzeża betonowe 25x6cm	m	132,6000		
14	2222110	Kostka brukowa 6 cm,kolorowa	m2	46,1250		
15	2222120	Kostka brukowa 8 cm,szara	m2	205,0000		
16	2307421	nawierzchnia EPDM	m2	613,1100		
17	2370603	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m3	6,3440		
18	2600638	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	m3	0,1950		
19	2764499	Nawierzchnia trawiasta boiska	m2	1 860,0000		
20	3930000	Woda	m3	38,4591		
21	3990400	Humus -ziemia urodzajna	m3	62,4000		
22	3990700	Nasiona traw	kg	7,2000		
23	5661999	piłkochwyty wys. 6.0m	m	35,0000		
24	5882032	zestaw do siatkówki	szt	2,0000		
25	5882033	Bramki do piłki nożnej	szt	2,0000		
26	6355999	malowanie lini boiska	kpl	2,0000		
27	6357198	zestaw do koszykówki	szt	2,0000		
28		Materiały pomocnicze				
<b>Razem kosztorys</b>						

## Tarnowiec Kompleks Sportowy - Boiska, Ogrodzenie, chodniki

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: TARNOWIEC ORLIK 2013

## W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu

wyk.dn: 2013-01-23 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	11131	Koparka 1-naczyniowa kołowa 0.25m3 (1)	m-g	5,9355		
2	11333	Spycharka gaśnicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-g	9,6451		
3	11612	Równiarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1)	m-g	0,7200		
4	12111	Walec statyczny samojezdny 6 t (1)	m-g	0,9892		
5	12113	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-g	0,4946		
6	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1)	m-g	10,6344		
7	39116	Ciągnik kołowy 29-37 KW (1)	m-g	0,4000		
8	39611	Przyczepa skrzyniowa 3.5 t	m-g	0,4000		
9	39811	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	5,9355		
10	45100	Wibrator powierzchniowy	m-g	31,8500		
11	75200	Piła do cięcia kostki	m-g	6,1250		
<b>Razem kosztorys</b>				<b>73,1293</b>		