

Winda Z.G.

Identyfikator kosztorysu: Winda Zbylitowska Góra

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2013-01-15 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty budowlane		
10	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wewnętrznych	szt	1,00
20	KNR 4-01 348-3 Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły	m2	4,50
30	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi zewnętrznych [R=2]	szt	1,00
40	KNR 4-04 106-5 Rozebranie stropów pustakowych typu i DZ-3 [R=2]	m2	5,20
50	KNR 4-01 331-7 Wykonanie strzępi w przekroju ściany na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścian 1 1/2 cegły	m	2,20
60	KNR 4-01 304-1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły 0,6*2,1*0,36	m3 0,45	0,45
70	KNR 4-01 349-2 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł, pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian	m3	0,60
80	KNR 4-01 346-3 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla nadproży prefabrykowanych	gniazdo	2,00
90	KNR 2-02 126-5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,80
100	KNR 4-01 711-2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 2 m2	m2	8,00
110	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1026-5 Drzwi zewnętrzne aluminium - (ewent. montaż z demontażu)	m2	1,90
120	KNR 4-01 703-3 Umocowanie siatek tynkarskich Rabbita na stopkach belek bez względu na rodzaj belki - prefabrykowane	m	1,20
130	KNR 4-01 705-2 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na stropach z betonu szer.pasów tynku do 30 cm	m	12,40
140	KNR 4-01 212-2 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm - rozbiórka posadki betonowej 2,2*1,8*0,35	m3 1,39	1,39

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
150	KNR 4-01 106-1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głęb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m 2,2*1,8*0,3	m3	1,19
160	KNR 4-01 106-5 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	6,50
170	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	6,50
180	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton pod fundament B-10 2,2*1,8*0,35	m3	1,39
190	KNR 2-02 283-3 Fundamenty blokowe o objętości do 2 m3 - fundament z betonu B 25 2,2*1,8*0,3	m3	1,19
200	KNR 2-02 290-6 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych fundamentów pod maszyny - pręty stalowe okrągłe żebrowane	t	0,03
210	KNR 2-02 602-9 Izolacje poziome z materiałów bitumicznych pozioma fundamentu	m2	4,00
220	KNR 4-01 701-8 Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej [R=1,5]	m2	4,50
230	KNR 4-01 346-3 Wykucie gniazd w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych o głęb.gniazd 1 cegły	gniazdo	10,00
240	KNR 4-01 203-7 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - poduszki betonowe pod belki stalowe [R=3]	m3	0,05
250	KNR 2-05 102-7 Elementy konstrukcji - belki stalowe HEA 220	t	0,91
260	KNR 2-05 102-7 Elementy konstrukcji - belki stalowe HEA 120	t	0,14
270	KNR 2-02 1219-8 Mocowanie belek stalowych - kotwami Hilti HY 150+HAS E M16x125 lub równoważne	szt	24,00
280	KNR 7-12 107-1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji pełnościennych	m2	29,00
290	KNR 7-12 105-1 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m2	29,00
300	KNR 7-12 205-1 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania epoksydowe) konstrukcji pełnościennych	m2	29,00
310	KNR 7-12 214-1 Malowanie pędzlem (farby poliuretanowe) konstrukcji pełnościennych	m2	29,00
320	KNR 7-12 214-1 Malowanie pędzlem (farby poliuretanowe) konstrukcji pełnościennych druga warstwa	m2	29,00
330	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	70,00
340	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	45,00

2 Dostawa i montaż windy

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
350	KNR 7-33 IGM 103-1 Dostawa i montaż dźwigu dla niepełnosprawnych typ CIBES A5000 lub równoważny wys. podnoszenia 6.17m, wykonanie wewnętrzne, wersja przelotowa, szyb wolnostojący, profile i listwy z anodowanego aluminium, malowany na kolor RAL 9016, wym. 1360x1509mm, drzwi przystankowe 3xAL3 aluminiowe przeszklone z samozamykaczem, napęd śrubowy, udźwig 400kg	kpl	1,00
3 Roboty elektryczne			
360	KNNR 5 407-4 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy - CD441J 40/0.03A	szt	1,00
370	KNNR 5 407-2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy MC316 C16A	szt	1,00
380	KNNR 5 407-1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy MB116 B16A	szt	1,00
390	KNR 4-01 334-8 Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścian 1 1/2 cegły	szt	1,00
400	KNNR 5 206-1 Przewody kabelkowe układane n.t. YDY 3x2.5mm ² podłoże betonowe	m	6,00
410	KNNR 5 206-2 Przewody kabelkowe układane n.t. o YDY 5x2.5mm ² podłoże betonowe	m	6,00
420	KNNR 5 602-3 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych FeZn 20x3mm	m	7,00
430	KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie	pomiar	1,00
440	KNNR 5 1301-2 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 3 fazach	pomiar	1,00
450	KNNR 5 1303-1 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1,00
460	KNNR 5 1303-3 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1,00
470	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1,00
480	KNNR 5 1305-1 Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego	próba	1,00

----- Koniec wydruku -----