

Budynek Poczty Koszyce

Identyfikator kosztorysu: Budynek Poczty Koszyce - Dodatkowe

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-04-03 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty budowlane, instalacyjne		
10	KNR 4-01 430-3 Rozbiórki elementów więźb dachowych - ołacenie dachu, odstęp łąt 16 cm	m2	300,00
20	KNR 2-02 410-2 Ołacenie łątami 38x50 mm o rozstawie łąt do 16 cm	m2	300,00
30	KNR 4-01 628-4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania /preparatami olejowymi/ dwukrotna, bale i krawędziaki	m2	460,00
40	KNR 4-01 631-1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	460,00
50	KNNR 5 601-1 Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m	82,00
60	KNNR 5 601-3 Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych	m	21,00
70	KNNR 5 611-7 Spawanie prętów o średnicy do 10 mm ² na ścianie lub konstrukcji zbrojenia	szt	6,00
80	KNNR 5 605-2 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m, kat.gruntu III	m	64,00
90	KNNR 5 611-5 Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm ² na ścianie lub konstrukcji	szt	6,00
100	KNNR 5 1304-3 Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	szt	1,00
110	KNNR 5 1304-4 Instalacja odgromowa, każdy następny pomiar	szt	5,00
120	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - czapek kominowych	m3	0,08
130	KNR 4-01 310-2 Przemurowanie kominów, objętość w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m3	2,20
140	KNR 2-02 219-5 Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm	m2	1,20
150	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - czapki kominowe, obróbki kominów	m2	4,20
160	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	24,00
170	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych - lukarn	szt	2,00
180	KNR 2-02 410-1 Wymiana podsufitki dachowej	m2	12,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
190	KNR 7-12 101-1 Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne - podbitka budynku (analogia) 66	m2	66,00
		66,00	
200	KNR 7-12 210-1 Malowanie pędzlem (farby nawierzchniowe i emalie ftalowe) konstrukcji pełnościennych dwukrotnie [R=2;M=2;S=2]	m2	66,00
210	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach kraterki wentylacyjnych	szt	6,00
220	KNR 4-01 354-4 Demontaż włazu strychowego	szt	1,00
230	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1027-1 Montaż włazu strychowego	kpl	1,00
240	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarket	m2	49,00
250	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	49,00
260	KNR 2-15 224-3 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany - "Kompakt"	kpl	2,00
270	KNR 2-15 221-2 Umywalki pojedyncze porcelanowe	szt	3,00
280	KNR 2-15 WACETOB 230-5 Postument porcelanowy do umywalki	kpl	3,00
290	KNR 2-15 115-2 Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	3,00
300	KNR 2-15 112-1 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm - odcinające podumywalkowe	szt	6,00
310	KNR 2-15 112-2 Zawory do płuczki ustępowej	szt	2,00
320	KNR 2-15 208-3 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 50 mm	podejście	3,00
330	KNR 2-15 208-5 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm	podejście	2,00
340	KNR 2-15 107-1 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, o średnicy nominalnej 15 mm	szt	8,00
350	KNR 5 310-4 Wymiana wyłącznika p.poż	szt	1,00
360	Kalkulacja własna Wymiana instalacji elektrycznej - 20 punktów z wymianą przewodów kabelkowych	szt	20,00
370	KNR 2-01 317-2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	8,20
380	KNR 4-01 108-2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu III	m3	8,20
390	KNR 2-02 201-1 Fundament pod cokół ogrodzenia o gł. 1.0m i szer. 20cm z betonu B 20	m3	8,20
400	KNR 2-02 201-1 Cokół ogrodzenia o wys. 60cm i szer. 20cm z betonu B 20	m3	5,00

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-04-03 str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
410	KNR 2-02 208-2 Słupy betonowe ogrodzenia o wym. 60x20cm i wys. 1.0 nad cokołem z B-20	m3	0,80
420	KNR 2-02 205-1 Czapki betonowe z betonu B 20	m3	0,35
430	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów	m2	66,00
440	Kalkulacja własna Przęsła ogrodzenia z profili zamkniętych w ramie	m	39,20

----- Koniec wydruku -----