

PRZEDMIAR ROBÓT

Temat : Budowa budynku przedszkola wraz z instalacjami
wewnętrznymi oraz przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej i
gazu.

452114100-1 przedszkola

Adres : Zgłobice gmina Tarnów
Działki nr 311/27, 312/3 , 311/16, 309/3

Obiekt : Budynek Przedszkola

Branża : Zabezpieczenie sieci – rury ochronne

Inwestor : Gmina Tarnów
33-100 Tarnów ul. Krakowska 19

opracował :

BIURO USŁUG KOSZTORYSOWYCH
Dariusz Syguliński
33-100 Tarnów ul. Reymonta 1
tel. 0606-977-967
NIP: 873-164-8636 REGON: 851633953

Tarnów październik 2013 r.

Zgłobice - Zabezpieczenie istniejących sieci

Identyfikator kosztorysu: Zgłobice - Zabezpieczenie istniejących sieci

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2013-10-25 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Zabezpieczenie sieci		
10	KNR 2-01 217-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III	m3	65,00
20	KNR 2-01 317-2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	5,00
30	KNR 2-19 WACETOB 306-8 Rury ochronne (osłonowe) o średnicy 160 PS- zabezpieczenie sieci gazowej	m	43,00
40	KNR 2-19 WACETOB 306-6 Rury ochronne (osłonowe) o średnicy 120 PS dwudzielne	m	12,50
50	KNR 2-01 230-1 Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III	m3	70,00

----- Koniec wydruku -----

Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 8.02
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Zgłobice - Zabezpieczenie istniejących sieci

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Zgłobice - Zabezpieczenie istniejących sieci

W3 Zbiornicze zestawienie robocizny

wyk.dn: 2013-10-25 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	22,7365		
2	999	Robotnicy	r-g	37,3500		
Razem kosztorys				60,0865		

Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 8.02
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Zgłobice - Zabezpieczenie istniejących sieci

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Zgłobice - Zabezpieczenie istniejących sieci

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów

wyk.dn: 2013-10-25 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	5632911	Rura osłonowa 120 PS	m	13,0000		
2	5632913	Rura osłonowa 160 PS	m	43,8600		
3		Materiały pomocnicze				
Razem kosztorys						

Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 8.02
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Zgłobice - Zabezpieczenie istniejących sieci

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Zgłobice - Zabezpieczenie istniejących sieci

W5 Zbiorne zestawienie sprzętu

wyk.dn: 2013-10-25 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	11115	Koparko-spycharka na podw.ciagnika kołowego 0.15m3 (1)	m-g	4,5370		
2	11333	Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-g	0,9450		
3	39000	Środek transportowy (1)	m-g	1,6650		
Razem kosztorys				7,1470		