

Budowa budynku Przedszkola wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej i gazu w Zgłobicach gm.Tarnów - ZALICZNIKOWY PODZIEMNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ORAZ SIEĆ OŚWIETLENIA TERENU

Identyfikator kosztorysu: ZGŁOBICE_PRZEDSZ_OŚW

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2007-11-27 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 OŚWIETLENIE TERENU			
1	KNNR 5 701-2 ST-02.03 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III	m3	45,120
2	KNNR 5 702-2 ST-02.03 Zасыpywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III	m3	45,120
3	KNNR 5 705-1 ST-02.03 Ułożenie rur osłonowych DVK 50 (AROT)	m	21,000
4	KNNR 5 706-1 ST-02.03 Nасыpanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m-2x10cm [R=2;M=2;S=2]	m	188,000
5	KNNR 5 707-2 ST-02.03 Układanie ręcznie w rowach kablowych kabla YKY 3x4 mm2	m	212,000
6	KNNR 5 713-2 ST-02.03 Układanie w rurach kabla YKY 3x4 mm2	m	24,000
7	KNNR 5 707-2 ST-02.03 Układanie ręcznie w rowach kablowych kabla YKY 5x16 mm2	m	49,000
8	KNNR 5 713-2 ST-02.03 Układanie w rurach kabla YKY 5x16 mm2	m	7,000
9	KNNR 5 726-5 ST-02.03 Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2	szt	14,000
10	KNNR 5 726-9 ST-02.03 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	2,000
11	KNNR 5 1001-1 ST-02.03 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg-S-40	szt	7,000
12	KNNR 5 1002-1 ST-02.03 Korona W 1115 mocowana na słupie	szt	7,000
13	KNNR 5 1003-1 ST-02.03 Przewody wciągane w słupy, wys.łatań do 4 m bez wysięgnika	kpl	7,000
14	KNNR 5 1004-2 ST-02.03 Montaż opraw OCP-70 KPD oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt	7,000
15	KNNR 3 304-1 ST-02.03 Wykucie wnęk z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej	m3	0,020

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
16	KNNR 5 406-1 ST-02.03 Montaż skrzynki zaciskowej dla oświetlenia terenu	szt	1,000
17	KNNR 5 1302-2 ST-02.03 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 3 żyłach	odcinek	8,000
18	KNNR 5 1302-4 ST-02.03 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 5 żyłach	odcinek	1,000

----- Koniec wydruku -----