

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.52	km		
			km	0.520	
				RAZEM	0.520
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (520*2)*0.5	m ²		
			m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 520*3	m ²		
			m ²	1560.000	
				RAZEM	1560.000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 520*2.6	m ²		
			m ²	1352.000	
				RAZEM	1352.000
5	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 520*2.6	m ²		
			m ²	1352.000	
				RAZEM	1352.000
6	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 520*2.5	m ²		
			m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
7	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 520*2.5	m ²		
			m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm /OBSYPKAPOBOCZY/ (520*0.5)*2	m ²		
			m ²	520.000	
				RAZEM	520.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,4	km		
			km	0.400	
				RAZEM	0.400
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 400*3.1	m ²		
			m ²	1240.000	
				RAZEM	1240.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 400*3.1	m ²		
			m ²	1240.000	
				RAZEM	1240.000
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 400*3.0	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
5	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 400*3.0	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
6	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 400*3.0	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm /OBSYPKA POBOCZY/ (400*0,3)*2	m ²		
			m ²	240.000	
				RAZEM	240.000