Wg rozdzielnika

IR -271.5.2015 Tarnów, dnia 13-04-2015

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka i Poręba Radlna – etap II** ogłoszonego na dzień 17-04-2015 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity z p. zm. / przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia 08.04.2015 i 09.04.2015 r :

1/Pytanie
W opisie do projektu technicznego są opisane rury PVC SN 10 SDR 12,5 natomiast w STWiOR oraz w kosztorysie są zastosowane rury SN8 typ S i N z uszczelką w systemie Power-LOCK lub Sewer-Lok. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne podanie jakie rury należy zastosować do wyceny.
Odpowiedź:
Powinny być zastosowane rury PVC typu SN8 oraz SN4 z rdzeniem litym z uszczelką trwale zamontowaną w kielichu rury oraz z wydłużonym kielichem.

2/ Pytanie
W opisie do projektu technicznego studnie fi 1000 mm oraz 1200 mm są opisane jako betonowe natomiast w STWiOR jest napisane iż należy zastosować studnie żelbetowe. Prosimy o określenie jakie studnie należy przyjąć do wyceny oraz podać minimalne parametry betonu z którego należy je wykonać.
Odpowiedź:
Należy zastosować studnie betonowe z płytami nakrywczymi żelbetowymi, wykonane z betonu klasy C45 z wyprawioną fabrycznie kinetą i fabrycznie wklejonymi przejściami szczelnymi.

3/ Pytanie
Ze względu na sprzeczne informacje o opisach technicznych PB oraz rysunkach dołączonych do projektu odnośnie budowy studni prosimy o podanie z jakich elementów powinno składać się zwieńczenie studni? Czy należy wycenić studnie betonowe zakończone:

a) konusem i włazem
b) pierścieniem odciążającym, płytą pokrywową i włazem czy
c) płytą pokrywową i włazem

Odpowiedź:
Studnie należy zakończyć:
- w ciągach jezdnych – pierścień odciążający i płyta nakrywcza – typ ciężki
- w terenach zielonych – stożek lub płyta nakrywcza.

4/ Pytanie
W STWiOR są opisane studnie plastikowe fi 425 mm natomiast w kosztorysie fi 315 mm. Jakie studnie należy przyjąć do wyceny i z jakich elementów powinny się składać.

Odpowiedź:
Należy zastosować studnie tworzywowe Ø 400 PVC

5/ Pytanie
W przedmiarze w wykazie materiałów brak ujęcia kinet studni fi 1000mm, fi1200mm
Odpowiedź:
Należy zastosować studnie betonowe z płytami nakrywczymi żelbetowymi, wykonane z betonu klasy C45 z wyprawioną fabrycznie kinetą i fabrycznie wklejonymi przejściami szczelnymi.

6/ Pytanie
W opisie dokumentacji przyjęto studnie PVC 400mm, w przedmiarze ujęto studnie PVC 315mm. Które studnie przyjąć do wyceny
Odpowiedź:
Należy zastosować studnie tworzywowe Ø 400 PVC.

7/ Pytanie
Czy zakres zadania obejmuje odtworzenie dróg, ogrodzeń. Brak ujęcia tych zakresów w przedmiarze?
Odpowiedź:
W trakcie prowadzonych prac w przypadku gdy wystąpi uzasadniona rozbiórka ogrodzeń oraz odtworzenie nawierzchni drogowych - roboty odtworzeniowe będą wykonywane na oddzielne zlecenie.

8/ Pytanie
Czy Inwestor będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Odpowiedź:
W wycenie należy uwzględnić opłatę za zajęcie pasa drogi powiatowej.

9/ Pytanie
W związku z tym iż przetarg obejmuje dołączenie odcinków kanalizacji do istniejącej sieci, prosimy o bardzo jednoznaczne określenie zakresu zadnia. Istnieją niezgodności pomiędzy zaznaczonym na mapach zakresie o podanymi odcinkami w przedmiarze (np.: w przedmiarze odcinek I1-I21 na mapie zaznaczono I1-I7).
Odpowiedź:
Do wyceny przyjąć jak w przedmiarach.

10/ Pytanie
Brak przekrojów F1-F8, J3-J17, N1-N11,)1-)8.1, M1-L6, Z1-L-2. W celu dokonanie porównywalnych wycen przez wykonawców, prosimy o ścisłe zamieszczenie tylko przekrojów stanowiących zakres zadania i jednoznaczne określenie zakresu.
Odpowiedź:

Na stronie internetowej umieszczono wszystkie przekroje kanalizacji sanitarnej z których należy uwzględnić przekroje odcinków kanalizacji objętych zakresem przetargu.

11/ Pytanie
NA przekrojach brak oznaczenia wie4lkości studni. Prosimy o zamieszczenie wykazu studni fi 1000mm, fi 1200mm, fi 400mm obejmujących zakres zadania.
Odpowiedź:
Należy przyjąć studnie jak w przedmiarach.

12/ Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ujęty w przedmiarze obejmuje całość zadania
Odpowiedź:
Tak obejmuje zadanie do wykonania w tym etapie.

13/ Pytanie Czy Zamawiający przewiduje wspólną wizję lokalną z wykonawcami.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wspólnej wizji w terenie. Wykonawcy powinni zapoznać się z lokalizacja w terenie we własnym zakresie.

14/ Pytanie
Czy włazy studni oprócz posiadania napisu „Tarnowskie Wodociągi" muszą być również hermetyczne
Odpowiedź:
Wycenić zgodnie z przedmiarem.