STAROSTWO POWIATOWE
w TARNOWIE
33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 38
tel. centr. 14 68 83 300

UWAGA:

Dokładne rzędne włączeń gazociągu projektowanego do istniejącego ustalić poprzez wykonanie sond (wykopów ręcznych) w miejscach włączeń.

Istniejący gazociąg na odcinku G1-G4 należży zdemontować

km 0+067.80

Projektowany ciąg rowerowy
W-wa ścieralna - beton B35 - 15 cm
Kruszywo łamane 0/31.5 stab. mech. - 10cm
Kruszywo naturalne 0/63 stab. mech. - 20cm

Projektowana jezdnia betonowa
W-wa ścieralna - beton B35 - 20 cm
Kruszywo łamane 0/31.5 stab. mech. - 17cm
Kruszywo naturalne 0/63 stab. mech. - 30cm
W-wa odcinająca - piasek stab. mech. - 10cm

Projektowany chodnik dla pieszych
W-wa ścieralna - beton B35 - 15 cm
Kruszywo łamane 0/31.5 stab. mech. - 10cm
Kruszywo naturalne 0/63 stab. mech. - 20cm



Posadowienie projektowanego gazociągu
min. 1m poniżej terenu licząc od górnej tworzącej przewodu

Projektowana przebudowa gazociągu SC
Gazociąg PE100 Dn50; L=30.8m

Projektowana rura osłonowa PE Dn90; L= 13m

Posadowienie projektowanego gazociągu
min. 1m poniżej terenu licząc od górnej tworzącej przewodu
i nie mniej niż 50cm poniżej spodu konstrukcji jezdni

Nawierzchnie betonowe należy dylatować poprzez nacięcie poprzeczne warstwy ścieralnej co max. 4m z zastosowaniem dybli stalowych Ø14mm w rozstawie poprzecznym max. 1.2m

RUCH - KR-2
KLASA DROGI - L, D
PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA - 30km/h

Inwestor	GMINA TARNÓW UL. KRAKOWSKA 19, 33-100 TARNÓW
Biuro Autorskie	PIB PRZEDSIEBIORSTWO INŻYNIERYJNO BUDOWLANE Jarosław Skrabacz Ilkowice ul. Partyzantów 42, 33-131 Łęg Tarnowski tel. 014 6457733
Temat projektu	PROJEKT BUDOWY DROGI GMINNEJ W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE NA DZIAŁKACH 870/2, 871/3, 874/1, 875/8, 877/1, 877/2, 877/3, 877/5, 827/2, 879/2
Tytuł rys.	PROFIL GAZOCIĄGU

Data	Etap	Skala	Nr rys	Branża
11.2013	PB	1:50	G1	Drogowa, Sanitarna

Funkcja	Tytuł imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Jarosław SKRABACZ	konstr.-bud.	51/2002	
Sprawdzający:	mgr. inż. Piotr JAROCKI	konstr.-bud.	332/2002	
Projektant:	mgr inż. Andrzej KRAWCZYK	Sanitarna	nr ew. 99/77/Pw	
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz FURMAŃSKI	Sanitarna	nr ew. MBUA-7342/43/88	