

IR -271.6.2015

Tarnów dnia 15-04-2015 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**budowę budynku garażowego z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Łękawka**” ogłoszonego na dzień 24-04-2015 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity z p. zm. / przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia 10.04.2015 r :

**Pytania:**

1. Prosimy o przesłanie zestawienia stolarki otworowej wraz z uszczegółowieniem wymogów (materiał, kolor, itp.)

Odpowiedź:

Wycenę stolarki otworowej przyjąć zgodnie z projektem i przedmiarem poz. 430 -460.

2. Prosimy o potwierdzenie poprawności przyjętego w dokumentacji projektowej i przedmiarze rozwiązania dotyczącego:

- izolacji poziomej fundamentów z roztworu asfaltowego (poz. 70 i 80),
- izolacji przeciwwilgociowych i przeciw-wodnych posadzki na gruncie z folii etylenowej (poz. 550)

Odpowiedź:

Poz. 70,80 - Izolację poziomą fundamentów przyjąć jak izolację podposadzkową z folii polietylenowej w poz. 550.

3. Brak nakładów na wskazaną w SIWZ w zakresie robót, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, a dodatkowo na wytyczenie osi głównych obiektu (III. 2). Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź:

Wytyczenie osi głównych obiektu i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą-uwzględnić w wycenie robót wg kalkulacji własnej.

4. Brak nakładów na usunięcie warstwy urodzajnej gruntu (humus). Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź:

Uwzględnić usunięcie humusu, materiał z odzysku złożyć na przyległym terenie.

5. Brak nakładów na wykonanie obmurowania kominów wentylacyjnych (np. cegłą pełną). Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź:

Nakłady podano w poz. 820.

6. W dokumentacji projektowej przyjęto wykonanie sufitu podwieszanego z 2-ch warstw płyt GK, natomiast w przedmiarze 1 warstwę (poz. 660). Prosimy o ujednoczenie zapisów.

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z projektem.

- 7.** Brak nakładów na dostawę i montaż listew systemowych BONI elewacyjnych. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź:

Uwzględnić w poz. 790.

- 8.** Brak nakładów na dostawę i montaż wewnętrznych krutek wentylacyjnych. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w wycenie.

- 9.** Brak nakładów na dostawę i montaż uwidocznionego w dokumentacji projektowej rusztu i podbitki okapu. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź:

Uwzględnić w wycenie wykonanie rusztu i podbitki okapu.

- 10.** Brak nakładów na rusztowanie konieczne do wykonania sufitu podwieszanego, podbitki i elewacji. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić nakłady na rusztowanie – wyłącznie nad częścią garażową.

- 11.** Brak nakładów na dostawę i montaż uwidocznionej w dokumentacji projektowej deski czołowej okapu (plus obróbki). Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź:

Przyjąć w wycenie zgodnie z dokumentacją.

- 12.** Brak nakładów na uwidoczniony w dokumentacji projektowej podest wejściowy przed budynkiem. Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź:

Wycenić zgodnie z przedmiarem.

- 13.** Brak nakładów na uwidoczniony w dokumentacji projektowej (rys. geometria pojazdu) :

- krawężnik najazdowy,
- wpust uliczny + studzienka + podłączenie do instalacji,
- bramę przesuwną,
- utwardzoną część nawierzchni pobocza,

Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z przedmiarem.

- 14.** Brak nakładów na uwidocznione w dokumentacji projektowej kotwienie konstrukcji dachu do wieńca (rozstaw 2-2,5 m). Prosimy o podanie podstawy kalkulacji oraz przedmiarów dla w/w robót.

Odpowiedź: Należy uwzględnić w wycenie.