

IR -271.6.2015

Tarnów dnia 16-04-2015 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**budowę budynku garażowego z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Lękawka**” ogłoszonego na dzień 24-04-2015 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2013 poz. 907 tekst jednolity z p. zm. / przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia 10.04.2015 r :

Pytanie nr 1

Rozdział 2 przedmiaru robót – Fundamenty. Czy zamawiający przewiduje wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych z papy, oraz izolacji pionowej z folii kubełkowej po wykonaniu docieplenia ścian fundamentowych styrodurem? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Należy wycenić izolację poziomą ścian fundamentowych z folii polietylenowej, izolacja pionowa z folii kubełkowej i docieplenie styrodurem.

Pytanie nr 2

W przedmiarze brak nakładów na zbrojenie stóp i ścian fundamentowych, proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w wycenie zbrojenie ław fundamentowych zgodnie z opisem w projekcie

Pytanie Nr 3

Rozdział 7 przedmiaru robót-Stolarka. Proszę o określenie czy brama ma być podnoszona ręcznie czy ma posiadać automatykę?

Odpowiedź:

Należy wycenić bramę podnoszona automatycznie.

Pytanie nr 4

Rozdział 9 przedmiar robót – Tynki wewnętrzne, malowanie, poz. 660 przewiduje okładziny pojedyncze na stropach, natomiast projekt przewiduje obudowę płytami 2 x 12,5 mm. Proszę o określenie poprawnego rozwiązania i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z projektem , obudowę płytami 2 x 12,5 mm

Pytanie Nr 5

W przedmiarach brak nakładów na wycenę inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Inwentaryzację powykonawczą należy wycenić wg kalkulacji indywidualnej.

Pytanie Nr 6

Projekt instalacji elektrycznej w swoim zakresie przewiduje wykonanie zabudowy stojaka na dachu dla przyłącza elektrycznego czego nie zawiera przedmiar. Czy zabudowa wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź:

Uwzględnić w wycenie zgodnie z projektem.

Pytanie Nr 7

Projekt instalacji elektrycznej w swoim zakresie przewiduje montaż zestawu ZZP na zewnętrznej ścianie budynku czego nie zawiera przedmiar. Czy montaż wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź:

Uwzględnić w wycenie zgodnie z projektem.