

OSP Poręba Radlna - Poddasze

Identyfikator kosztorysu: PORĘBA RADLNA - PODDASZE KUCHNIA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2015-06-08 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Remont poddasza		
10	KNR 2-02 406-1 Konstrukcje z tarcicy nasyconej - ruszt pod płyty OSB	m3	2,10
20	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt gr. 10cm	m2	38,40
30	KNR 2-02 607-1 Izolacja z folii pe	m2	38,40
40	KNR 2-02 1111-4 Posadzka z płyt OSB gr. 22mm	m2	38,40
50	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe PCW Tarket	m2	38,40
60	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	38,40
70	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho gr. 5cm	m2	140,00
80	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	140,00
90	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [R=8;M=8;S=8]	m2	140,00
100	KNR 2-02 1106-7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	140,00
110	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe PCW Tarket	m2	140,00
120	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	140,00
130	KNR 2-02 2003-1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym	m2	66,00
140	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	132,00
150	KNR 4-01 354-4 Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	2,00
160	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 0,9*2,05*2	m2	3,69
170	KNR 5-08 705-3 Montaż korytek 60x40mm w przestrzeni obudowy z płyt gipsowych	m	140,00
180	KNR 5-08 212-1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach o łącznym przekroju żył 3x1.5mm2	m	250,00
190	KNR 5-08 302-2 Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm	szt	6,00

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2015-06-08 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
200	KNR 5-08 512-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw sufitowych, na suficie podwieszonym 4x18W	szt	6,00
210	KNR 5-08 512-1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw sufitowych, na suficie podwieszonym 4x18W oprawy z modulem awaryjnym	szt	6,00
220	KNR 5-08 307-3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszcze instalacyjnej świecznikowy	szt	2,00
2	Remont kuchni		
230	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	32,00
240	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	32,00
250	KNR 2-02 829-1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	32,00
260	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	32,00
270	KNR 2-02 829-8 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 cm	m2	32,00
280	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 0,9*2,05*1	m2 1,85	1,85
290	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych	szt	2,00
300	KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)	m2	65,00
310	KNR 2-15 313-1 Taborety gazowe gastronomiczne	szt	1,00
320	KNR 2-15 123-6 Zmywarka z programem wyparzania	szt	1,00
330	KNR 2-15 311-3 Kuchnia elektryczna z piekarnikiem	szt	1,00
340	Kalkulacja indywidualna Regał magazynowy szer. 140-150cm, wys. 180-190cm, głębokość 60cm z minimum 4 półkami - stal nierdzewna	szt	1,00
350	Kalkulacja indywidualna Stół kuchenny z płyty meblowej, blat płyta OSB gr ^{min} 20mm o wym. dł. 170cm, szer. 80cm, wys. 85cm - powiększany do rozmiaru 250x80cm kolor dąb	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----

OSP Poręba Radlna - Poddasze

Identyfikator kosztorysu: OSP Poręba Radlna - Poddasze

		W1 Przedmiar robót		wyk.dn: 2015-05-10 str. 1	
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość		
1	Poddasze				
10	KNR 2-02 607-1 Izolacja przeciwwiatrowa z foli pe	m2	220,00		
20	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 15cm	m2	220,00		
30	KNR 2-02 607-1 Izolacja z foli pe paroizolacja	m2	220,00		
40	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze	m2	220,00		
50	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	220,00		
60	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	220,00		
70	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku - tynki ścian kolankowych	m2	46,00		
80	KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.) ścianki kolankowe	m2	46,00		

----- Koniec wydruku -----