

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR-W 2- 01 0203-09	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		124*1*1	m ³	124.000	
				RAZEM	124.000
3	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m ²		
		ANALOGIA: WYKONANIE UMOCNIEŃ SKARP PŁYTAMI DROGOWYMI o wym. 300x150 cm	m ²	186.000	
		124*1.5			
				RAZEM	186.000
4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		ANALOGIA: WYKONANIE POBUDOWY Z GRUZU BETONOWEGO			
		przemieszanego z ziemią gr. w-wy ok. 100 cm			
		Krotność = 5			
		124*2	m ²	248.000	
				RAZEM	248.000
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		ANALOGIA: WYKONANIE POBOCZA gr 15 cm			
		124*2	m ²	248.000	
				RAZEM	248.000