



PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKA PKZ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PAK-PKZ Sp. z o. o. ul. Franciszkańska 9, 33-100 Tarnów, Tel.: +48 14 6210770 Fax.: +48 14 6212139
NIP: 873-10-08-517 KRS: 0000441942 e-mail: pak-pkz.tarnow@wp.pl REGON: 850005189

KOSZTORYS

PRAC BUDOWLANO - KONSERWATORSKICH

Lokalizacja:

Miejscowość Łękawka, Województwo Małopolskie, powiat tarnowski, gmina Tarnów.


Obiekt:

Kapliczka domkowa p. w. Najświętszego Serca Jezusowego

Temat:

Rewaloryzacja kapliczki wraz z wyposażeniem

Zespół autorski:

LP	Imię i nazwisko	Specjalizacja	Podpis
1	mgr Tomasz Dworaczyński	konserwator dzieł sztuki	KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI  mgr Tomasz Dworaczyński
2	Tadeusz Brudny	kosztorysant	
3			

Tarnów, luty 2016

Spis treści

1. Wstęp
2. kosztorys budowlano – konserwatorski korpusu kapliczki
3. Kosztorys konserwatorski wyposażenia
4. Podsumowanie

1, Wstęp

Kosztorys niniejszy dotyczy prac konserwatorskich i budowlano-konserwatorskich kapliczki domkowej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Łękawce, będącej w ewidencji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znajdującej się w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Tarnowie. Sporządzony został na podstawie analizy obiektu pod kątem aktualnego stanu zachowania oraz warunków zewnętrznych, wynikających z faktu posadowienia w bezpośredniej bliskości drogi wojewódzkiej 977.

Przedmiar Robót

Renowacja kapliczki domowej p w Najświętszego Serca Jezusowego
w miejscowości Łękawka

Data: 2016.06.06

Budowa: Łękawka

Kosztorys wykonano na bazie katalogów KNR

Kwota kosztorysu :
VAT 23% :

Wartość brutto :

Słownie:

Wykonał :

.....

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
0.001 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	19,75		m ²
0.002 KNR 401/701/6 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m ² , z zaprawy cementowej	30,00		m ²
0.003 KNR 202/119/3 Gzymsy z cegieł budowlanych pełnych, wyskok/wysokość 12x32·cm	9,80		m
0.004 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm	0,57		m ³
0.005 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m w gruncie kategorii III	16,75		m ³
0.006 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	0,38		m ³
0.007 KNR 401/213/1 Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szerokość 50·cm, grubość 15·cm, wierzchnia warstwa grubości 2·cm na podłożu gruntowym	5,94		m ²
0.008 KSNR 3/201/2 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1·m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kategorii III, z odwozem ziemi samochodem do 1·km, grubość podbicia do 50·cm	2,16		m ³
0.009 KNR 401/316/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cem-wap, grubość ścian do 30·cm	1,35		m ³
0.010 KNR 1901/604/8 Analogia. Izolacja pionowa murów fundamentowych środkami Dejtermana	15,60		m ²
0.011 KNR 1901/326/2 Spoinowanie murów z kamienia, kamień drobny, przekrój spoin do 0,15dm ² , z wykuciem spoin	20,00		m ²
0.012 KNR 401/9903/3 Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, mury z cegły grubości 2·cegły, rozstaw otworów do 14·cm	12,00		m
0.013 KNR 1901/823/4 Profile ciągnięte szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 25·cm	9,50		m
0.014 KNR 202/1101/3 (2) Analogia. Zasypanie wewnątrz kapliczki keramzytem	4,25		m ³
0.015 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	0,57		m ³
0.016 KNR 202/2111/1 (1) Posadzki pełne o grubości do 3·cm z elementów prostokątnych kamiennych, do 6·m/m ² (długość/obwód) (piaskowiec, wapień miękki)	5,70		m ²
0.017 KNR 1901/647/1 Impregnacje grzybobójcze metodą smarowania preparatami solowymi, 1-krotna, deski i płyty	5,70		m ²
0.018 KNR 401/307/2 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1 cegły	16,00		m
0.019 KNR 1901/725/1 (2) Analogia. Tynki wewnętrzne konserwatorskie	19,72		m ²

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
0.020 KNR 1901/816/1 (1) Analogia. Wykonanie tynków zewnętrznych konserwatorskich	30,00		m2
0.021 KNR 401/412/1 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi	4,00		szt
0.022 KNR 401/412/3 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie narożne, koszowe	8,60		m
0.023 KNR 401/412/7 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, miecze lub zastrzały	7,80		m
0.024 KNR 401/414/2 Wymiana deskowania lub łączenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25·mm	16,24		m2
0.025 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	16,24		m2
0.026 KNRW 202/508/2 Pokrycie dachu blachą ocynkowaną, (rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57·mm), blacha 0.60·mm	16,24		m2
0.027 KNR 1901/1001/1 (1) Wymiana ościeżnic drzwiowych na nowe	4,88		m
0.028 KNR 1901/1002/1 Naprawa skrzydła drzwiowego, czyszczenie i malowanie	1,00		szt
0.029 KNR 202/1008/7 (1) Okna skrzynkowe, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, bez wywietrznika, 2-dzielne, do 1.0·m2, (grunt ftalowy + farba ftalowa, kit pokostowy)	0,96		m2
0.030 KNR 1901/1303/3 Malowanie wysokojakościowe farbami klejowymi powierzchni wewnętrznych, w 1 kolorze jasnym, ścian gładkich	19,75		m2
0.031 KNR 1901/1302/2 Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową	30,00		m2
0.032 KNR 401/213/1 Wykonanie opaski betonowej przy budynku szer. 50 cm , grubość 15 cm , wierzchnia warstwa gr 2 cm	10,00		m2
0.033 KNR 1901/1302/8 Malowanie 2-krotnie farbą szwedzką wystrój sztukatorskich o charakterze prostym	8,20		m2

KOSZTORYS PRAC KONSERWATORSKICH

KAPLICZKA DOMKOWA P. W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W ŁĘKAWCE

Nr poz.	Nazwa elementu	Zakres czynności	Wielkość powierzchni/ 1 komplet	Stawka za 1 dcm2	Kwota łączna lub ryczałtowa w zł
1	Kapliczka domkowa p. w. Najświętszego Serca Jezusowego	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej stanu przed przystąpieniem do prac, ustalenie pierwotnej formy detali architektonicznych i kolorystyki do rekonstrukcji oraz niezbędnych badań.	1		
2	„	Demontaż wyposażenia kapliczki i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej	1		
3	Figura Chrystusa	<ul style="list-style-type: none"> - Wstępne oczyszczenie całości powierzchni z pyłów i luźnych zabrudzeń pędzlem, - Usunięcie odspojonych fragmentów farby za pomocą skalpela i pędzla, - Oczyszczenie zabrudzeń w fałdach szat gumką chlebową, - Wykonanie niewielkich odkrywek w celu ustalenia kolorystyki pierwotnej. - Mechaniczne usunięcie wtórnych przemałówek skalpelem w przypadku ewentualnego odkrycia kolorystyki pierwotnej, - Uzupelnienie w masie gipsowej ubytków formy i ornamentów. - Pomalowanie figury w oryginalnej kolorystyce farbami wg specyfikacji materiałowej. 	210,0 dcm2		
4	Obraz z wnęki na elewacji frontowej	<ul style="list-style-type: none"> - Demontaż metodyczny elementów ramy i daszku drewnianego w pracowni. - Oczyszczenie elementów ramy i daszku papierem ściernym i ponowne sklejenie. - Pomalowanie ramy i daszku lakierem bezbarwnym, po uprzednim uzupełnieniu ubytków i wykonaniu impregnacji, wg specyfikacji materiałowej, - Oczyszczenie oleodruku z przedstawieniem Matki Boskiej Tuchowskiej z pyłów i zacieków, Uwaga: w przypadku stwierdzenia złego stanu obrazu proponuje się wymienić go na nowy, a poprzedni zdeponować w miejscu wskazanym przez właściciela. - Wstawienie obrazu do ramy oraz osadzenie jej we wnęcie wraz z montażem daszku, po zakończeniu wszystkich prac budowlano-konserwatorskich. 			
5	Wyposażenie kapliczki	Przewiezienie wyposażenia z pracowni na obiekt i montaż metodyczny na pierwotnym miejscu	1		
6	Krzyż metalowy	<ul style="list-style-type: none"> - Demontaż krzyża i przewiezienie do pracowni metaloplastycznej. - Wykonanie specjalistycznych zabiegów konserwatorskich, metaloplastycznych (piaskowanie, odrdzewienie) oraz pomalowanie farbą Hammerite w kolorze grafitowym. - Montaż krzyża po zakończeniu wszystkich prac budowlano-konserwatorskich. 	1		

5	Kapliczka domkowa p. w. Najświętszego Serca Jezusowego	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, powykonawczej do całości prac.	1		
---	---	--	---	--	--

Razem:

3. Podsumowanie

Prace budowlano – konserwatorskie:

Prace konserwatorskie:

Razem netto:

Podatek VAT 23%

Kwota łączna brutto: