

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu: *Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Łękawce - Instalacje elektryczne wewnętrzne*

Lokalizacja: ŁĘKAWKA DZ. NR 479/4, 480/4, 481/2, 481/1

Zamawiający: GMINA TARNÓW

Opracowany przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA "MAREL" MAREK KUBIK
LUSZOWICE UL. TARNOWSKA 84

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził
MAREK KUBIK

Data: 2016-02-01

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Łękawce - Instalacje elektryczne wewnętrzne

Identyfikator kosztorysu: ŁĘKAWKA_SP_PRZEDSZK_EL_P

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2016-02-01 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Instalacja elektryczna		
1	KNNR 9 202-5 Demontaż tablic TB	szt	2,000
2	KNNR 9 202-6 Demontaż tablicy TE-P	szt	1,000
3	KNNR 3 304-1 Wykucie wnęk z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej	m3	0,030
4	KNNR 5 405-1 Montaż we wnęce rozdzielnic RWN 2x12	kpl	1,000
5	Kalkulacja własna Przełożenie istniejącego wlvz YDY 4x6 mm2 (odkucie bruzdy, wyciągnięcie przewodu, przecięcie i podłączenie do nowej rozdzielnic) - (4 r-g)	kpl	1,000
6	KNNR 5 1209-43 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach - podłoże z cegły, długość przebicia do 2 cegieł, średnica otworu 80 mm	otworów	1,000
7	KNNR 5 1207-1 Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych	m	160,000
8	KNNR 5 1208-1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	160,000
9	KNNR 5 1209-5 Przebijanie otworów w ścianach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm	otworów	15,000
10	KNNR 5 204-5 Przewód płaski YDYp 3x1,5 mm2, podłoże inne niż betonowe	m	110,000
11	KNNR 5 204-5 Przewód płaski YDYp 3x2,5 mm2, podłoże inne niż betonowe	m	50,000
12	KNNR 5 301-11 Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt	42,000
13	KNNR 5 302-6 Puszki izolacyjne o średnicy do 80 mm o 4 wylotach	szt	24,000
14	KNNR 5 302-1 Puszki izolacyjne o średnicy do 60 mm, pojedyncze	szt	18,000
15	KNNR 5 306-2 Łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej, jednobiegunowy,	szt	6,000
16	KNNR 5 306-3 Łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej, świecznikowy	szt	1,000
17	KNNR 5 306-4 Łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej schodowy,	szt	8,000
18	KNNR 5 308-1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2-biegunowe, 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, końcowe	szt	3,000
19	KNNR 5 502-2 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówa BK 1x18 W	kpl	1,000
20	KNNR 5 502-2 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówa AMETYST 2x18 W, TC-L	kpl	10,000
21	KNNR 5 502-3 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówa FTCS22/236	kpl	18,000
22	KNNR 5 410-2 Wentylator ścienny, kanałowy	szt	2,000
23	Kalkulacja własna Roboty demontażowe - przyjęto 15 godz.	kpl	1,000
24	KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie	pomiar	2,000
25	KNNR 5 1303-1 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1,000
26	KNNR 5 1303-2 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar	1,000

----- Koniec wydruku -----

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Łękawce - Instalacje elektryczne wewnętrzne

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: ŁĘKAWKA_SP_PRZEDSZK_EL_P

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny

wyk.dn: 2016-02-01 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	777	Robocizna	r-g	19,00		
2	999	Robotnicy	r-g	87,78		
Razem kosztorys				106,78		

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Łękawce - Instalacje elektryczne wewnętrzne

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: ŁĘKAWKA_SP_PRZEDSZK_EL_P

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów

wyk.dn: 2016-02-01 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	7530003	Gniazdo wtycz.bakel.2-biegunowe 2x16A/Z p.t. POLO	szt	3,06		
2	9200424	Oprawa kompaktowa AMETYST 2xTC-L 18W, klosz PC (AGA Light); plafoniera nastropowa	szt	10,00		
3	9200586	Oprawa kompaktowa,szczelna BK 1x18W, IP 44	szt	1,00		
4	9200587	Oprawa świetlówkowa FTCS 22/236 O 2xTL-D36W/830	szt	18,00		
5	7510324	Przełącznik schodowy 6A	szt	8,16		
6	7510410	Przełącznik świecznikowy p.t.	szt	1,02		
7	7951007	Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 3x1.5 mm2	m	114,40		
8	7951008	Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 3x2.5 mm2	m	52,00		
9	7540414	Puszki podtynkowe d:60 mm	szt	18,36		
10	7540418	Puszki podtynkowe uniwersalne PO 80 mm z pokrywą	szt	24,48		
11	7053061	Rozdzielnica tabl.wnęk.2-rzęd.RWN 2x12	szt	1,00		
12	506155	Wentylator EDM 150 EC z czujnikiem ruchu (1-faz)	szt	2,00		
13	7510100	Wyłącznik 1-biegunowy p.t.	szt	6,12		
14		Materiały pomocnicze				
Razem kosztorys						