



PRZĘKRÓJ TYPOWY



A	kostka brukowa	6cm
	podsyпка cem-pias. 1:4	3cm
	kruszywo łamane	12cm
	kruszywo naturalne 0/31.5	20cm
	RAZEM:	41cm

Inwestor	GMINA TARNÓW ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów			
Biurow Autorskie	 PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE UDOLANE Jarosław Skrabacz Ilkowie ul. Partyzantów 42, 33-131 Łęg Tarnowski tel. 014 6457733			
Temat projektu	Projekt techniczny na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Wola Rzędzińska w ciągu drogi gminnej o nr działki 3444/1			
Tytuł rys.	POPRAWKI DROGOWE			
Data	12.2013	Etap	PB	Nr rys
		Skala	1:100	3
Funkcja	Tytuł inż. i nazwisko		Specjalność	
Projektant:	mgr inż. Jarosław SKRABACZ		konstr.-bud.	
Sprawdzający:	mgr. inż. Piotr JAROCKI		konstr.-bud.	
				Nr uprawnień
				51/2002
				Podpis
				332/2002