

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0301-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.IV) /poszerzenie koryta pod chodnik/ 210*0.6*0.3	m ³ m ³	 37.800	 37.800
				RAZEM	37.800
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 210*0.5	m ² m ²	 105.000	 105.000
				RAZEM	105.000
3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10 210*0.5	m ² m ²	 105.000	 105.000
				RAZEM	105.000
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV /ISTNIEJĄCA PODBUDOWA/ 210*1	m ² m ²	 210.000	 210.000
				RAZEM	210.000
5	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km /korytowanie pod wjazd/ 10*2*0.4	m ³ m ³	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm /zjazd/ 10*2	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
7	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 15 10*2	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
8	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 220*1.5	m ² m ²	 330.000	 330.000
				RAZEM	330.000
9	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła /ANALOGIA - ława pod obrzeże/ 210*0.1*0.15	m ³ m ³	 3.150	 3.150
				RAZEM	3.150
10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej /KOSTKA INWESTORA/ uwaga! 194.40	m ² m ²	 194.400	 194.400
				RAZEM	194.400
11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 78.60	m ² m ²	 78.600	 78.600
				RAZEM	78.600
12	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej /PASEK 2 RZĘDY/ 42	m ² m ²	 42.000	 42.000
				RAZEM	42.000
13	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /ZJAZD/ 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
14	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 210*1	m ² m ²	 210.000	 210.000
				RAZEM	210.000