

IR -271.6.2018

Tarnów dnia 06.03.2018 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni o wymiarach 112 x70m wraz z niezbędną infrastrukturą oraz budowa budynku szatniowego z przyłączami w miejscowości Wola Rzędzińska** ogłoszonego na dzień 12.03.2018 r .

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2017 poz. 1579 tekst jednolity / przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia 2 marca 2018 r:

Pytanie nr 1. Prosimy o udostępnienie rys. nr 8 „Rysunek pompowni ścieków – zamieszczony przez zamawiającego plik rys. 8 to rys dotyczący schematu włączenia drenażu do kanalizacji.

Odpowiedź: Rysunek nr 8 „pompowni ścieków” w załączeniu.

Pytanie nr 2. Prosimy o udostępnienie rysunku z profilem podłużnym kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź: Rys. Profil podłużny kanalizacji sanitarnej jest zamieszczony w Projekcie budowlanym - branża sanitarnej- rys. nr 6- profil kanalizacji sanitarnej w załączeniu

Pytanie nr 3. Przedmiar robót poz. 1.10.6 dotyczy wykonania przepompowni syntetycznej o śr.800 mm wys. 2,2 m z pompą UAK/UFK 25/2 ME o mocy 2,7 kW, n-400 V ze szafą sterowniczą – kpl. 7 – prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy ilość 7 kpl.

Odpowiedź: Należy przyjąć 1 komplet

Pytanie nr 4. Prosimy o udostępnienie rysunku studni rozprężnej

Odpowiedź: Rys. 11 Studnia rozprężna w załączeniu

Pytanie nr 5. Prosimy o udostępnienie rysunku studni wodomierzowej

Odpowiedź: Rys. 12 Studnia wodomierzowa w załączeniu

Pytanie nr 6. W opisie projektu zagospodarowania terenu w tabeli nr 4 przedstawiono powierzchnie nawierzchni utwardzonych w ilościach:

Utwardzenie z kostki brukowej – 828,00 m2

Utwardzenie geoSYSTEM G4 – 3606,00 m2

Utwardzenie pod trybunami- 256,00 m2

Natomiast w przedmiarze robót, element 1.3, wykazano:

Opaska i podjazd dla niepełnosprawnych – 55,63 m2

-nawierzchnia z kostki brukowej – 828, m2

-nawierzchnia z geokraty – 3862 m²

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie prawidłowej powierzchni nawierzchni utwardzonych jakie należy wykonać.

Odpowiedź: Powierzchnie do utwardzenia przyjąć do wyceny zgodnie z przedmiarem robót poz. 1.3.2,1.3.3,1.3.4 przedmiaru

Pytanie nr 7 Czy pod trybunami dla gości i gospodarzy należy ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie? Jeżeli tak, to prosimy o podanie konstrukcji.

Odpowiedź: Nawierzchnia pod trybunami dla gości i gospodarzy z geokraty uwzględniona jest w powierzchni 3.862 m²

Pytanie nr 8 Czy pod ławkami dla graczy rezerwowych należy ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie? Jeżeli tak, to prosimy o podanie konstrukcji.

Odpowiedź: tak, jest uwzględniona w powierzchni 828 m²

Pytanie nr 9. Czy zakres zadania obejmuje wykonanie powierzchni wyznaczonych miejsc postojowych w ilości 422,82 m² (zgodnie z tabelą nr 4 opisu PZT)? Jeżeli tak, to prosimy o podanie konstrukcji.

Odpowiedź: tak, zaprojektowano wykonanie utwardzenia nawierzchni z geoSystem 4 i zostało wliczone do całości powierzchni tego utwardzenia. **Zał. 28 przekrój utwardzeń.**

Pytanie nr 10. Czy w zakres zadania wchodzi wyposażenie szatni w meble typu szafki, ławeczki stoły?

Odpowiedź: Nie, nie należy wyceniać

Pytanie nr 11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: Załącznikiem do SIWZ jest dokumentacja niezbędna do wykonania przedmiotu zamówienia, dokumentacja jest kompletna.

Pytanie nr 12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: tak, zamawiający posiada pozwolenie na budowę boiska

Pytanie nr 13. Proszę o odpowiedź, czy teren inwestycji znajduje się pod opieką archeologiczną lub konserwatora zabytków.

Odpowiedź: teren nie jest pod opieką archeologiczną jak również konserwatorską

Pytanie nr 14. Proszę o odpowiedź, czy należy uwzględnić koszt zajęcia pasa drogowego

Odpowiedź: Nie uwzględniać w wycenie

Pytanie nr 15. Proszę o zamieszczenie zestawienia sprzętu sportowego.

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z przedmiarem poz. 1.5

Pytanie nr 16. Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie opracowanie instrukcji PPOŻ?

Odpowiedź: Nie uwzględniać

Pytanie nr 17. W celu zabezpieczenia interesów stron, wnosimy o wskazanie w umowie terminu, w jakim Zamawiający zobligowany jest do przekazania wykonawcy teren budowy. Ze swojej strony proponujemy wprowadzenie do umowy postanowienia w następującym brzmieniu:

„Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy”

Odpowiedź: W umowie z wybranym wykonawcą umieszczony będzie zapis:” Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy”

Pytanie nr 18. Wnosimy o wprowadzeniu do umowy postanowień dotyczących kar umownych, które zamawiający zobligowany będzie zapłacić wykonawcy w następujących przypadkach:

- opóźnienia w terminie przekazania placu budowy przez zamawiającego w wysokości 0,01% wartości umownej całości zamówienia za każdy dzień opóźnienia

- opóźnienia w terminie odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wartości umownej całości zamówienia za każdy dzień opóźnienia

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający w wysokości 15 % wartości umownej całości zamówienia.

Odpowiedź: Zapisy w postanowieniach do umowy pozostają bez zmian

Pytanie nr 19. Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu następującej treści:

„Strony ustalają limit kar umownych w wysokości 10% wartości umownej całości zamówienia”

Odpowiedź: Zapisy w postanowieniach do umowy pozostają bez zmian

Pytanie nr 20 Wnosimy o zmianę kryterium oceny ofert w zakresie „rozszerzenia okresu gwarancji” i przyjęcie następującej punktacji za rozszerzenie przez wykonawcę okresu gwarancji o bardziej realne terminy zarówno dla wykonawcy, jak i zamawiającego:

36 miesięcy – 20 pkt

48 miesięcy – 30 pkt

60 miesięcy - 40 pkt

Odpowiedź: kryteria oceny ofert pozostają bez zmian.

Zapytanie z dnia 05.03.2018 r

Zamawiający w wykazie dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, składanych na wezwanie Zamawiającego, określił, że będzie wymagał :

Pkt VII.5.1. Aprobatek technicznych ITB lub rekomendacji technicznych ITB, lub inny dokument wydany przez podmiot t.j. laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA, uprawnionego do kontroli jakości. Załączony dokument musi potwierdzać, że oferowany przez wykonawcę system nawierzchni (trawa, mata) posiada wszystkie parametry techniczne nie gorsze od wymaganych .

Wyniki z badań laboratorium sportowego muszą potwierdzać, że oferowany system nawierzchni spełnia wymogi standardu FIFA Quality (edycja 2015)- dostępny na www.FIFA.com

Pkt VII 5.2 Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej sztucznej trawy , granulatu oraz maty (Zamawiający nie dopuszcza badania z zasypem SBR) - PROSZĘ O INFORMACJĘ CZY ZAPIS „Zamawiający nie dopuszcza badania z zasypem SBR” DOTYCZY RÓWNIEŻ PUNKTU 5.1 SIWZ ?

Odpowiedź:

Zapis ”zamawiający nie dopuszcza badania z zasypem SBR” dotyczy również punktu 5.1 Rozdział VII ust. 5 SIWZ