


RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ  
skala 1:50



- KR - KROKIEW 8x16cm  
KRN - KROKIEW NAROŻNA 10x16cm  
KRK - KROKIEW KOSZOWA 10x16cm  
PLK - PŁATEW KALENICOWA 15x18cm  
PL - PŁATEW 15x15cm  
SŁ - SŁUP 15x15cm  
M - MIECZ 7x14cm  
N - NAKŁADKA 7x14cm  
W - WYMIAN 7x14cm  
P - PODWALINA 15x10cm  
MR - MURŁATA 15x15cm  
W-1 - WIENIEC ŻELBETOWY 24x25cm

UWAGA:

- Na rysunku pokazano główne elementy więźby dachowej, ich rozstaw i rozmieszczenie ewentualnie należy korygować na miejscu budowy
- MR kotwić do W-1 kotwami  $\varnothing 12$  w rozstawie co 2,0m długość kotwy L=45cm
- Murłatę opartą na ścianie zabezpieczyć papą

Zakład Usług Projektowych G. Kalamorz w Przeworsku				
OBJĘTOŚĆ: Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni i wymiarach 112x70m oraz niezbędna infrastruktura w tym: drenaż, płyty boiska, piłkochwyty, ogrodzenia i wygradzenia, trybuny, uwarstwienie terenu i oświetlenie. Budowa budynku szatniowego z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznej.				
ADRES: Gmina Tarnów, m. Wola Rządzińska, obręb 0011, jednostka ewidencyjna 121609_2 działki nr ewid.: 1560/4, 1561/2, 1562/4, 1563/3, 1563/7, 1566/1, 1566/2, 1563/9, 1567/2, 1568/2, 1568/4, 1569/6, 1569/8, 1569/10, 2172/85, 2823/2.				
PRZEDMIOT RYS: Rzut stolarki dachowej		SKALA: 1:50	NR RYS: 3	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Sławomir Koń	SPECJA: arch.	NR LPR: A-131/90	PODPIS:	DATA: 10.2017
OPRACOWAŁ: mgr inż. Mateusz Turowski				10.2017