

Nasz znak: GK.271.14.2018

Tarnów, dnia 9.02.2018 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 18 tys. m² w roku 2018, co stanowi ok. 6 km dróg o szerokości od 2,4 m do 5,5 m”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 tekst jednolity) przekazuje wyjaśnienie do zapytanie z dnia 8 lutego 2018 roku:

Pytanie 1

Proszę o orientacyjne podanie maksymalnej ilości odcinków dróg do wykonania?

Odpowiedź: Zamawiający uzależnia ilość dróg do wykonania od cen jednostkowych poszczególnych robót. W specyfikacji w pkt III ppkt 2 Zamawiający wskazał minimalną ilość odcinków dróg do wykonania tj. min. 30 odcinków.

Pytanie 2

Proszę o podanie orientacyjnych długości odcinków dróg do wykonania (ile odcinków poniżej 100m, ile poniżej 200m...itd.?)

Odpowiedź: Ostateczna ilość dróg i ich zakresy zostaną ustalone po objeździe w terenie i nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych.

Pytanie 3

Proszę o podanie czy górna warstwa podbudowy o śr. gr 10 cm dotyczy wszystkich odcinków, czy Zamawiający przewiduje wykonanie górnej warstwy podbudowy o mniejszych grubościach, jeżeli tak to jakich? Czy jeśli Zamawiający przewiduje wykonanie mniejszej gr górnej warstwy podbudowy to czy istniejąca podbudowa spełnia warunki konstrukcyjne na udzielenie 6-letniej gwarancji?

Odpowiedź: Technologia wykonywanych robót będzie każdorazowo uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót na poszczególnym odcinku drogi (pkt III ppkt 2 specyfikacji).

Pytanie 4

Proszę o podanie czy dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o frakcji 0-63mm ma zostać wykonana z pospółki, czy można ją wykonać z kruszywa łamanego?

Odpowiedź: Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o frakcji 0-63mm winna zostać wykonana z pospółki.

Pytanie 5

Proszę o podanie orientacyjnych ilości dróg do wykonania w podziale na poszczególne sołectwa Gminy Tarnów?

Odpowiedź: Ostateczna ilość dróg z podziałem na sołectwa i zakresy zostaną ustalone po objeździe w terenie i nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych.

Pytanie 6

Proszę o podanie, czy studnie kanalizacyjne przewidziane do regulacji są wszystkie „na wierzchu” czy są przysypane istniejącą podbudową i wymagają odszukania na etapie wykonania drogi?

Odpowiedź: Ilość studni przewidzianych do regulacji weryfikowana jest z dostępnymi mapami ewidencyjnymi oraz bezpośrednio w terenie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający przewiduje skropienie między warstwą wiążącą i ścieralną? Jeśli tak to proszę o podanie orientacyjnej ilości?

Odpowiedź: Skropienie nawierzchni należy wliczyć w cenę 1m² ułożenia warstwy wiążącej.

Pytanie 8

Czy zamawiający przewiduje frezowania istniejących nawierzchni na włączeniach oraz rozjazdach w związku z nowo wykonanymi nakładkami, jeśli tak proszę o podanie orientacyjnych ilości.

Odpowiedź: Połączenia nowej nakładki asfaltowej ze starą nawierzchnią Zamawiający przewiduje poprzez cięcie nawierzchni asfaltowej piłą mechaniczną.

Pytanie 9

Czy zamawiający przewiduje wykonywanie zjazdów do posesji przy wykonywanych nakładkach asfaltowych? Jeśli tak to proszę o podanie orientacyjnych ilości oraz sposobu wykonania tzw. mechaniczne czy ręczne wbudowanie masy

Odpowiedź: Ilość zjazdów zostanie ustalona po objeździe w terenie i nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych.

Pytanie 10

Czy zamawiający przewiduje w trakcie realizacji robót inne roboty ziemne w zakresie tj. ściąganie nawierzchni trawy (ziemi) ze środka drogi, który przeważnie jest zawyżony.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykonanie korytowania na głębokość 40 cm(+/-) w ilości 1000m³, ścinanie poboczy mechanicznie w ilości 1600m² oraz wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w ilości 11000m².

Zup. WOJTA
Sławomir Woźniak
Zastępca Wójta Gminy Tarnów