

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1		Rozbiórka elementów zewnętrznych niekonstrukcyjnych.			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-01 d.1. 0535-04 1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10.07+5.29+20.95	m	36.310	
				RAZEM	36.310
4	KNR 4-01 d.1. 0535-06 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3.80*2+2.60*2	m	12.800	
				RAZEM	12.800
5	KNR 4-01 d.1. 0535-08 1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
6	KNR 4-01 d.1. 0535-02 1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 4-01 d.1. 0508-03 1	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		283/cos(37)	m ²	354.354	
				RAZEM	354.354
8	KNR 4-01 d.1. 0430-03 1	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łat 16 cm	m ²		
		poz.7+poz.6	m ²	369.354	
				RAZEM	369.354
9	KNR 4-01 d.1. 0429-04 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-nych	m ²		
		114.6	m ²	114.600	
				RAZEM	114.600
10	KNR 4-04 d.1. 0406-05 1	Rozebranie belek stropowych	m		
		poz.9/1.2	m	95.500	
				RAZEM	95.500
11	KNR 4-04 d.1. 0106-02 1	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grub. płyty 1/2 ceg.	m ²		
		38.4+14.1+20+25.1	m ²	97.600	
				RAZEM	97.600
12	KNR 4-04 d.1. 0109-03 1	Rozebranie konstrukcji schodów na płycie o grub. 1/2 ceg.	m ²		
		9.50	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
13	KNR 4-04 d.1. 0804-01 1	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		10	m	10.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
14	KNR 4-04 d.1. 0102-01 1	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej 5.7*30+3.40*12	m ³ m ³	 211.800	
				RAZEM	211.800
15	KNR 4-04 d.1. 0506-04 1 analogia	Rozebranie oblicowania wieży z blachy nie nadającej się do użytku 12.5*2.1*4	m ² m ²	 105.000	
				RAZEM	105.000
16	KNR 4-04 d.1. 0802-02 1 analogia	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych,spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie II kondygnacji 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNR 4-04 d.1. 0504-01 1	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 256	m ² m ²	 256.000	
				RAZEM	256.000
18	KNR 4-04 d.1. 0301-02 1	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm 256*0.1	m ³ m ³	 25.600	
				RAZEM	25.600
19	KNR 4-04 d.1. 0303-05 1	Rozebranie ścian betonowych o grub.do 30 cm 42*0.6	m ³ m ³	 25.200	
				RAZEM	25.200
20	KNR 4-04 d.1. 0302-01 1	Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 cm 42*0.4	m ³ m ³	 16.800	
				RAZEM	16.800
21	KNR 4-04 d.1. 0306-06 1	Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych poz.19+poz.20	m ³ m ³	 42.000	
				RAZEM	42.000
2		NIEZBĘDNE ROBOTY ROZBIÓRKOWE INSTALACYJNE			
2.1		Częściowe usunięcie instalacji sanitarnych			
22	kalk. własna 1	Demontaż przewodów wodociągowych, demontaż przewodów kanalizacyjnych, demontaż misek klozetowych fajansowych, demontaż misek klozetowych fajansowych. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Niezbędne roboty rozbiórkowe w zakresie elektrycznym			
23	kalk. własna 2	Odłączenie zasilania elektrycznego budynku, demontaż tablicy głównej oraz wewnętrznej linii zasilającej. Wraz z badaniem instalacji potwierdzającym brak napięcia w robieranym budynku 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		Niezbędne roboty rozbiórkowe w zakresie instalacji gazowej, co.			
24	kalk. własna 3	Odłączenie zasilania gazowego budynku, demontaż skrzynki gazowej oraz wewnętrznej linii zasilającej. Wraz z badaniem instalacji potwierdzającym brak gazu w robieranym budynku, demontaż kotła C.O, grzejników oraz przewodów. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		TRANSPORT WYWÓZ I UTYLIZACJA POZOSTAŁOŚCI ROZBIÓRKOWYCH			
3.1		Łaładunek i wywóz gruzu			
25	KNR 4-04 d.3. 1103-02 1	Łaładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyładowcze	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6+12+22+22+poz.14+poz.17*0.1+poz.18+poz.19	m ³	350.200	
				RAZEM	350.200
26	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wy-	m ³		
d.3.	1103-04	ładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km			
1		poz.25	m ³	350.200	
				RAZEM	350.200
27	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wy-	m ³		
d.3.	1103-05	ładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km			
1		poz.25	m ³	350.200	
				RAZEM	350.200
28		Utylizacja odpadów budowlanych <input type="checkbox"/> - gruz ceramiczny i betonowy, resztki	m ³		
d.3.	kalk. własna	drewna i stali rozdrobnione bez odzysku materiałów.			
1		poz.25	m ³	350.200	
				RAZEM	350.200