


Szczegół zjazdu



A1 zjazd PRZECZ CHODNIK

8	koszka bruk. bet. wibroprasowana
3	podsyпка cement. piaskowa 1:4
20	w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{30/3}
10	w. mrozoodchronna z mieszanki związanej cementem C _{1,5/2} ≤ 4,0MPa wg PN-EN 14227-1
10	w. mrozoodchronna z pospółki
51	

A2 zjazd PRZECZ CHODNIK

-	w. miejscu sieci gazowej
8	koszka bruk. bet. wibroprasowana
3	podsyпка cement. piaskowa 1:4
20	w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{30/3}
20	w. mrozoodchronna z pospółki
51	

C Krawężnik 15x30x100


proj.	krawężnik betonowy gr. 15cm
podsyп.	cement-piasek gr. 3cm
ława z betonu	C12/15 (B-15)
gr.	15cm

D1 OPRZEŻE 8x30x100

proj.	obrzeże betonowe gr. 8cm
podsyп.	cement-piasek gr. 3cm
ława z betonu	C12/15 gr. 15cm


Szczegół A1

skala 1:25




Szczegół B

skala 1:25



Przekrój A-A



Inwestor		Wykonawca	
Gmina Tarnów		Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądański	
33-100 Tarnów ul. Krakowska 19		Podszany 240g; 39-300 Mielec	
Przedsięwzięcie:		kontakt: tel. 697 610 637	
Przebudowa drogi gminnej - ul. Szklarniowej, w Koszycach Wielkich,		email: a.gradański@interia.pl	
w km 0+003,5 - km 0+580			
Projektant	mgr inż. Andrzej Grądański	podpis	Data:
	Upr. do proj. bez ograniczeń w specjalności drogowej		Lipiec 2018
	Upr. PDK/0090/P000/07		
Stadium			1:50
Rysunek	Szczegół zjazdu		6